

Crna Gora
Opština Ulcinj
Kabinet Predsjednika
Broj: 05/17 – 01-
Mjesto i datum: Ulcinj, 09.08.2017.god.

Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i Pravilnika o sadržaju akta i obrascima za sprovođenje nabavki male vrijednosti („Službeni list CG“, br. 49/17), Opština Ulcinj dostavlja

ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI

I Podaci o naručiocu

Naručilac: Opština Ulcinj	Lice/a za davanje informacija: Nail Bajri
Adresa: Đ. K. Skenderbeu	Poštanski broj: 85360
Sjedište: Ulcinj	PIB (Matični broj): 02006235
Telefon: 030/412-414	Faks: 030/412-414
E-mail adresa: nail.bajri@ul-gov.me	Internet stranica (web): www.ul-gov.me

II Predmet javne nabavke

Radovi

III Opis predmeta nabavke:

Izgradnja zaštitnog zida u blizini objekata A. Zeneljović-Svač.

IV Procijenjena vrijednost nabavke:

Procijenjena vrijednost nabavke sa uračunatim PDV-om 4.450,00 €;

V Tehničke karakteristike ili specifikacije

I ZEMljANI RADOVI	ZEMljANI RADOVI	Jed.mjere	količina
I ZEMljANI RADOVI	PUNËT E DHEUT	Njësia	sasia
1	Priprema terena u smislu çišćenja od korova, niskih žbunja i slično. Eventualno nivelisanje pojedinih djelova sa valjanjem postojeće posteljice do potrebne zbijenosti. Obračun po m ²	m ²	
1	Përgaditje e terrenit në kuptimin e pastrimit nga rrënjët, gjelbrimit të ulët dhe ngjashëm. Nivelizim eventual i disa pjesëve me shtypje të terrenit egzistues deri në fortësinë e nevojshme. Llogaria për m ² .	m ²	70
	UKUPNO		
	TOTAL		

II ZEMljANI RADOVI	BETONSKI RADOVI	Jed.mjere	količina
II ZEMljANI RADOVI	PUNËT E BETONIT	Njësia	sasia
1	Nabavka, transport i ugradnja betona MB 25 za betoniranje armirano betonske ploce. Debljina AB ploče je 20cm. Obračun po m ³ . Dilatacione fuge svakih 15m.		
1	Blerja, transporti dhe punimi i betonit MB25 për betonimin e pllakës betonarme. Trashësia e pllakës 20cm. Llogaria për m ³ . Fugat e diletimit çdo 15m.	m ³	12
2	Nabavka, transport i ugradnja betona MB 25 za betoniranje armirano betonske ograde. Debljina AB ograde je 20cm, dok visina 80cm Obračun po m ³ . Dilatacione fuge svakih 15m.	m ³	

2	Blerja, transporti dhe punimi i betonit MB25 për betonimin e murit betonarme. Trashësia e murit 20cm. Llogaria për m ³ . Fugat e diletimit çdo 15m.	m ³	10
	UKUPNO		
	TOTAL		

III ARMIRAČKI RADOVI		Jed.mjere	količina
III PUNËT E ARMIMIT		Njësia	sasia
1	Q189 montirana sa distancerima	kom	
1	Q189 e montuar me distancues	kom	9
2	Q257 montirana sa distancerima	kom	
2	Q257 e montuar me distancues	kom	8
	UKUPNO		
	TOTAL		

REKAPITULACIJA	
REKAPITULIMI	
	ZEMLJANI RADOVI
	BETONSKI RADOVI
	ARMIRACKI RADOVI
UKUPNO (bez pdv) TOTAL (pa tvsh)	
pdv - tvsh	
UKUPNO (sa pdv-om) TOTAL (me tvsh)	

VI Način plaćanja

Virmanski.

VII Rok isporuke robe, izvođenja radova, odnosno pružanju usluge

7 dana od dana zaključivanja ugovora.

VIII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude

najniža ponuđena cijena broj bodova

IX Rok i način dostavljanja ponuda

Ponude se predaju radnim danima od 11:00 do 14:00 sati, zaključno sa danom 09.08.2017 godine do 10:00 sati.

Ponude se mogu predati:

neposrednom predajom na arhivi naručioca Opštine Ulcinj na adresi Đ. K. Skenderbeu.

preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Opštine Ulcinj - Đ. K. Skenderbeu.

Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se dana 09.08.2017 godine u 11:00 sati, u prostorijama Opštine Ulcinj na adresi Đ. K. Skenderbeu

X Rok za donošenje obavještenja o ishodu postupka

Obavještenja o ishodu postupka donijeće se u roku od 30 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

XI Druge informacije

Službenik za javne nabavke
Nail Bajri

PREDSJEDNIK
Nazif Cungu