



K
Crna Gora
Mali i Zi
OPŠTINA ULCINJ
KOMUNA E ULQINIT
Sekretariat za prostorno planiranje i održivi razvoj
Sekretariati për planifikim hapsinor dhe zhvillim të qëndrueshëm
Br./ Nr.:05-4334/2-18
Ulcinj / Ulqin, 26.10. 2018. god.

Bajraktarević O. Musa

Ulcinj
Dul Shurda, 12.

Dostavljaju se urbanističko-tehnički uslovi broj 05-4334/2-18 od 26.10.2018. godine za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju objekta za stanovanje u građevinskom području seoskog naselja, u skladu sa smjernicama Prostorno urbanističkog plana Opštine Ulcinj, Opština Ulcinj

Sam. savjetnik I za urbanizam,
Mehmet Tafica, dipl.ing.grad.

Dostravljen:

- 3x imenovanom
- 1x urbanističko-građevinskoj inspekciji
- 1x u spise predmeta
- 1x arhivi



URBANISTIČKO - TEHNIČKI USLOVI

1	<p>Sekretariat za prostorno planiranje i održivi razvoj Sekretariati për planifikim hapsinor dhe zhvillim të qëndrueshëm</p> <p>Br./ Nr.:05-4334/2-18 Ulcinj / Ulqin, 26.10. 2018. god.</p>	<p>Crna Gora Mali i Zi OPŠTINA ULCINJ KOMUNA E ULQINIT</p>
2	<p>Sekretariat za prostorno planiranje i održivi razvoj, na osnovu člana 74 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Sl.list CG“ br.64/17 od 06.10.2017. god.), Uredbe o povjeravanju dijela poslova Ministarstva održivog razvoja i turizma jedinicama lokalne samouprave („Sl.list CG“ br.68/17 od 20.10.2017. god.), Pravilnika o bližem sadržaju i formi planskih dokumenata (kriterijumima namjene površina) elementima urbanističke regulacije i jedinstvenim grafičkim simbolima i Prostorno urbanističkog plana Opštine Ulcinj, usvojen Odlukom Vlade Crne Gore br.07-389 od 16.02.2017.godine („Sl.list CG“, br.16/2017 od 10.03.2017.god.), na zahtjev Bajraktari Musa Gezim broj 05-4334/18 od 11.10. 2018.godine, izdaje:</p>	
3	<p style="text-align: center;">URBANISTIČKO-TEHNIČKE USLOVE za izradu tehničke dokumentacije</p>	
4	<p>za izgradnju objekta za stanovanje u građevinskom području seoskog naselja, na katstarsku parcelu br.8582 sa lista nepokretnosti 215 KO Ulcinj, Planska zona 5 u zahvatu Prostorno urbanističkog plana Opštine Ulcinj.</p>	
5	<p>PODNOŠILAC ZAHTJEVA:</p>	<p><i>Bajraktari Musa Gezim iz Ulcinja</i></p>
6	<p>POSTOJEĆE STANJE</p> <p><u>Lokacija:</u> Lokacija za izgradnju objekta za stanovanje u građevinskom području seoskog naselja nalazi se u Masline u Opštini Ulcinj, na katstarsku parcelu br.8582 sa lista nepokretnosti br.215 KO Ulcinj. Lokacija za izgradnju objekta za stanovanje seoskog naselja u Masline nije obuhvaćena detaljno razradom planske dokumentacije.</p>	
7	<p>PLANIRANO STANJE</p> <p><u>Namjena parcele odnosno lokacije</u> <u>Uslovi unutar postojećih građevinskih područja sela:</u> Moguća je izgradnja slobodnostojećih i dvojnih stambenih objekata, kao i objekata u nizu.</p>	
7.1.	<p>Vrsta objekta: objekat za stanovanje; Dozvoljena je izgradnja: - prodavnica i zanatskih radnji koje služe svakodnevnim potrebama stanovnika, - manjih ugostiteljskih objekata, kao i - organizovanje poslovnih djelatnosti koje se mogu obavljati u stambenim objektima.</p>	

Urbanistička parcela: Katastarska parcela br. 8582 sa lista nepokretnosti br.215 KO Ulcinj, površine od 3.892,00m², 1/1 svojina *Bajraktarević Omer Musa iz Ulcinja*, postaje urbanistička parcela, pošto investitor u svom zahtjevu naveo da katastarska parcela:

- Ne nalazi se na saobraćajnim i drugim infrastrukturnim koridorima;
- Ima obezbijeđen direktni pristup sa javne kolske površine;
- Ima obezbijeđen direktni priključak na elektroenergetsku i javnu vodovodnu mrežu i
- veličina parcele za izgradnju stambenog objekta je preko 400m², odnosno 600m².

Izgradnja u građevinskim područjima seoskih naselja

Namjena planiranog objekta je: grafičkim prilogom ovih uslova na karti br.12a

- "Namjena površina", katastarska parcela br. 8582 KO Ulcinj prikazana kao površina za "GP- ruralna naselja".

Prema Prostorno urbanističkom planu Opštine Ulcinj, u okviru urbanističke parcele odnosno na katstarske parcele br. 8582 sa lista nepokretnosti br.215 KO Ulcinj, moguće je izgradnja objekta za stanovanje sa sledećim parametrima:

- katstarska parcela br. 8582 sa lista nepokretnosti br.215 KO Ulcinj sa površinom od 3.892,00m² sa namjenom "GP- ruralna naselja", prikazana u grafičkom prilogu ovih uslova na karti br.12a - "Namjena površina".

- Gabarit objekta: Maksimalna bruto građevinska površina slobodnostojećeg stambenog objekta je: 250,00m² (ukoliko nije stambene namjene, suteren ne ulazi u obračun BGP).

- Spratnost planiranog objekta: Maksimalna dozvoljena spratnost za objekte individualnog stanovanja je S+P+2 (suteren, prizemlje i dva sprata), a maksimalna visina objekta računajući od kote trotoara oko kuće 10.5m.

- Krov: krov raditi kosi, dvovodni sa blagim nagibom ili ravan.

Planirani objekat- u građevinskom području seoskog naselja

Na katastarsku parcelu br. 8582 sa lista nepokretnosti br.215 KO Ulcinj sa površinom od 3.892,00m² sa namjenom "GP- ruralna naselja", moguća je izgradnja objekata pod sljedećim uslovima:

- Namjena objekta je za stanovanje sa mogućnošću korišćenja prizemlja i suterena za poslovanje.

- Maksimalna dozvoljena spratnost za objekte individualnog stanovanja je S+P+2, a maksimalna visina objekta računajući od kote trotoara oko kuće 10.5m.

- Maksimalna BGP svih slobodnostojećih stambenih/pomoćnih objekata je 250m² (ukoliko nije stambene namjene, suteren ne ulazi u obračun BGP).

- Minimalno rastojanje slobodnostojećeg stambenog objekta od granice susjedne parcele je 5m (moguća je i manje, ali uz neophodnu saglasnost susjeda).

- Kod užih katastarskih parcela objekti se mogu graditi i kao užidani, samostalno, uz saglasnost susjeda i uz uslov da se na kontaktnim stranama ne mogu formirati otvori. Minimalna širina parcele na kojoj se može graditi stambeni objekat je 15m.

- Minimalna udaljenost građevinske od regulacione linije je 3m.

- Minimalna veličina parcele za izgradnju stambenog objekta je 400m²

- Kota prizemlja dozvoljena je do 1, 00 m od kote terena.

- Krovove raditi kose, dvovodne ili viševodne sa blagim nagibom ili projektovati ravan krov.

- Parkiranje obezbijediti u okviru objekta ili na otvorenom parking prostoru u okviru parcele.

- Ako se suterenska etaža koristi za parkiranje gabarit može biti do min. 1,00 m do susjedne parcele.

- Za objekat za stanovanje predvidjeti izgradnju vodonepropusne sabirne jame, sa osiguranim odvozom prikupljenog efluenta u sistem sa adekvatnim uređajem za prečišćavanje i ispuštanje otpadnih voda;

- Svi priključci telefonske i električne mreže će se raditi podzemno.

- Sve priključke raditi prema uslovima priključenja dobijenim od nadležnih Javnih preduzeća.

- Objekat mora biti izgradjen prema važećim propisima za gradjenje u seizmičkim područjima.

Savremena izgradnja treba da zadrži gabarite i oblikovanje koje neće narušavati cjelovitost i prostorna obilježja ambijenta zone, odnosno neposredne okoline. Posebno treba kontrolisati upotrebu savremenih materijala i tehnika i detalja u procesu izvođenja fasada, vanjske stolarije ili krovnog pokrivača.

Preporuka: Izrada idejnog rješenja za objekat u cjelini. Idejnim rješenjem treba predvidjeti faze realizacije i parterno uređenje jedinstveno za parcelu.

Mjere zaštite u urbanističkom smislu odnose se na:

- očuvanje urbanističko-oblikovnog identiteta, prezentaciju ambijentalnih cjelina u prostoru;

- očuvanje postojeće namjene prostora i isključivanje funkcija koje bi mogле imati negativan uticaj;

- zaštitu ruralnog kapaciteta, sprječavanje suviše intenzivnog korišćenja postojećih površina.

Stara, tradicionalna sela i njihovi zaseoci treba da se obnove na način da ostanu takva kakva danas jesu, ali uz dopune, kojima neće biti narušiti njihov duh, a koje će doprinijeti da se ovaj fond koristi na savremen način i da odgovara današnjem i očekivanom shvatanju komfornog življenja.

Ta poboljšanja se sastoje u:

- modernizaciji građevinskog fonda kroz uvođenje savremenih konstrukcija, instalacija, uređaja, opreme, termičkih izolacija i sl., zatim kroz funkcionalno osavremenjavanje kuće prvenstveno kroz uvođenje nedostajućih sanitarnih prostorija, ali i onih prostora koji su danas postali standardi kao što su tremovi, natkriveni ulazi i sl.;

- očuvanju, popravljanju i daljem unaprijeđenju spoljašnjosti kuće i pomoćnih zgrada, dvorišta, ali i otvorenih prostora samog sela, njegovih ulica i javnih površina; i

- uklapanju zatečenih „osavremenjenih“ zgrada koje se svojom arhitekturom ne uklapaju u ambijent starog sela, na način da se preoblikuju arhitektonski elementi (proporcije i oblikovanje otvora, krovni pokrivač, obrada fasade i dr.), ali i njihov vrtni i hortikulturni tretman koji će doprinjeti njihovom potpunijem prilagođavanju.

Preporuke za gradnju na neizgrađenim prostorima su sljedeće:

- omogućavanje uređenja i gradnje urbanističko - ambijentalnih cjelina / kompleksa vrhunskog kvaliteta, međusobno povezanih bogatim zelenilom i pješačkim stazama;

- stambene ili sezonske stanove i kuće (gradnja tipologije vila i/ili apartmana) neophodno je oblikovati u prepoznatljive ambijente visokog arhitektonskog i hortikulturnog kvaliteta, na placevima površine ne manje od 500m²;

UREĐENJE KATASTARSKE PARCELE

Katastarsku parcelu urediti u duhu tradicionalnog korišćenja prostora: popločavanjem pješačkih površina, ozelenjavanjem – zatravnjivanjem i sadnjom autohtonih biljnih vrsta.

Ogradu oko katastarske parcele postaviti po obodu iste na račun vlasničke parcele. Ogradu na granici između dvije urbanističke parcele moguće je postaviti po

osovini uz saglasnost susjeda. Nove ograde se mogu postaviti do visine od 1, 50 m. Postojeće ograde se mogu rekonstruisati sa maksimalnom visinom do 2, 00 m.

PREPORUKE KOJE SE TIČU GRAĐEVINSKOG MATERIJALA:

Armirano-betonske i čelične konstrukcije uz korektno projektovanje raspolažu dovoljnom čvrstoćom, žilavošću i krutošću tako da su poželjne za jače zemljotrese.

Zidane konstrukcije izvedene od zidarije, kamena ili teških blokova ne posjeduju žilavost srazmjeru njihovoj težini - tako da se ne preporučuju.

Treba dati prednost upotrebi duktilnih materijala.

PREPORUKE KOJE SE TIČU KONSTRUKTIVNOG SISTEMA:

Na području koje pokriva DUP moguća je gradnja objekata različite spratnosti uz primjenu svih standardnih građevinskih materijala.

Mogu biti zastupljeni najrazličitiji konstruktivni sistemi.

Zidane konstrukcije ojačane horizontalnim i vertikalnim armirano-betonskim serklažima mogu se primjenjivati za objekte manjeg značaja i manje visine (do 2 sprata).

Preporučuju se ramovske armirano-betonske konstrukcije kao i konstrukcije sa zidnim platnima.

Obavezna primjena krutih međuspratnih konstrukcija sa dovoljnom krutošću u oba ortogonalna pravca.

Temelje konstrukcije objekata projektovati tako da se za dejstvo osnovnog opterećenja izbjegnu diferencijalna slijeganja. Primjenu dva ili više načina temeljenja na istom objektu izbjegavati

7.2.

Pravila parcelacije

PARCELACIJA I REGULACIJA:

Na katastarsku parcelu br. 8582 sa lista nepokretnosti br.215 KO Ulcinj sa površinom od 3.892,00m² sa namjenom "GP- ruralna naselja", planirati objekte za stanovanje spratnosti S+P+2 (suteren, prizemlje i dva sprata).

Katastarska parcela ima direktni pristup sa saobraćajnicom.

Na grafičkom prilogu "Kopija plana", u razmeri 1:2500 grafički su prikazane granice katastarske parcele 8582 KO Ulcinj.

Na grafičkim prilogom ovih uslova na karti br.12a - "Namjena površina" date su koordinate katastarske parcele br.8582 KO Ulcinj

7.3.

Građevinska i regulaciona linija, odnos prema susjednim parcelama

Građevinska linija objekta na katastarsku parcelu je linija do koje se može graditi i definisana je u odnosu na osovinu saobraćajnica. Minimalna udaljenost građevinske od regulacione linije je 3,00m.

Izuzetno, građevinska linija ispod površine zemlje, ukoliko je prostor namijenjen za garažiranje, može biti maksimalno do 1,0 m od granice katastarske parcele. Kote prizemlja objekta treba odrediti na osnovu nivelacije saobraćajne mreže, pri čemu je potrebno voditi računa da se oborinske vode razlivaju od objekta prema okolnim ulicama.

Članom 16 Pravilnika o načinu izrade, razmjeri i bližoj sadržini tehničke dokumentacije („Sl.list CG“ br.23/14 i 32/15), propisano je da tehnička dokumentacija sadrži elaborat parcelacije po planskom dokumentu, kako bi se tačno utvrdila površina predmetne katastarske parcele. Elaborat izrađuje ovlašćena geodetska organizacija.

8

PREPORUKE ZA SMANJENJE UTICAJA I ZAŠТИTU OD ZEMLJOTRESA, KAO I DRUGE USLOVE ZA ZAŠTIITU OD ELEMENTARNIH NEPOGOĐA I TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIH I DRUGIH NESREĆA

PREPORUKE KOJE SE TIČU SEIZMIČNOSTI ZONI


Preporučeno je individualnog stanovanja (porodični stambovi, kuće, vilići) može se

	<p>koristiti koeficijent seizmičnosti $K_s = 0.10$.(IX stepeni MCS). Ukoliko se projektovanje vrši po Eurocodu 8, projektno ubrzanje je 0.30-0.34g.</p> <p>Proračun konstrukcije za seizmička dejstva vršiti prema važećim tehničkim propisima za gradnju u seizmičkim područjima. Prepopručuje se i proračun na osnovu odredaba Eurocodu 8.</p>
9 .	USLOVI I MJERE ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
	<p>Tehničkom dokumentacijom predviđeti uslove i mјere za zaštitu životne sredine u skladu sa odredbama Zakonom o procjeni uticaja na životnu sredinu ("Sl. list RCG", broj 80/05, 40/10, 73/10, 40/11, 27/13 i 52/16) i Zakonom za zaštitu prirode ("Sl.list CG „ br. 54/16).</p>
10 .	USLOVI ZA PEJZAŽNO OBLIKOVANJE
	<p>Zelenilo individualnih stambenih objekata</p> <p>Slobodne površine oko individualnih stambenih objekata urediti u duhu tradicionalne vrtne arhitekture Primorja. Prostor oplemeniti autohtonim i egzotičnim rastinjem, uvažavajući prirodno i kulturno nasljeđe u pogledu načina oblikovanja i izbora materijala uz istovremenu primjenu odgovarajućih savremenih pejzažno-arhitektonskih rješenja. Pored dekorativne i rekreativne funkcije, uređene zelene površine treba da omoguće formiranje „zelenih prodora” u izgrađenom tkivu i povezivanje sa okolnim zelenim površinama.</p>
11 .	USLOVI I MJERE ZAŠTITE NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA I NJIHOVE ZAŠTIĆENE OKOLINE
	/
12 .	USLOVI ZA LICA SMANJENE POKRETLJIVOSTI I LICA SA INVALIDITETOM
	/
13 .	USLOVI ZA POSTAVLJANJE I GRADNJU POMOĆNIH OBJEKATA
	/
14 .	USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU UTICATI NA BEZBJEDNOST VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJA
	/
15 .	USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU UTICATI NA PROMJENE U VODNOM REŽIMU
	/
16 .	MOGUĆNOST FAZNOG GRAĐENJA OBJEKTA
	/
17 .	USLOVI ZA PRIKLJUČENJE NA INFRASTRUKTURU
17.1.	<p>Uslovi priključenja na elektroenergetsku infrastrukturu</p> <p>Način priključenja predmetnog objekta na elektrodistributivnu mrežu biće određen u „uslovima za izradu tehničke dokumentacije“ – koje investitor treba da dobije od Elektoprivrede Crne Gore A.D. Nikšić, FC Distribucija, Region 4 - Ulcinj.</p> <p>Prilikom izrade tehničke dokumentacije potrebno je poštovati sljedeće preporuke CEDIS-a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tehnička preporuka za priključenje potrošača na niskonaponsku mrežu TP-2 (II dopunjeno izdanje), - Tehnička preporuka - Tipizacija mjernih mjesta, - Upustvo i tehnički uslovi za izbor i ugradnju ograničavača strujnog opterećenja,

	- Tehnička preporuka TP-1b - Distributivna transformatorska stanica DST-CEDIS 10/0,4 kV.								
17.2.	Uslovi priključenja na vodovodnu i kanalizacionu infrastrukturu Uslove priključenja predmetnog objekta na gradsku hidrotehničku mrežu investitor će pribaviti od nadležnog JP „Vodovod i kanalizacija“ Ulcinj. Hidrotehničke instalacije projektovati prema važećim tehničkim propisima i standardima i na iste pribaviti saglasnost od nadležnog javnog preduzeća.								
17.3.	Uslovi priključenja na saobraćajnu infrastrukturu /								
17.4.	Ostali infrastrukturni uslovi Telekomunikaciona mreža: Prilikom izrade tehničke dokumentacije za TK instalacije poštovati: <ul style="list-style-type: none"> - Zakon o elektronskim komunikacijama („Službeni list Crne Gore“, broj 40/13), - Pravilnik o širini zaštitnih zona i vrsti koridora u kojima nije dopušteno planiranje i gradnja drugih objekata („Službeni list Crne Gore“, broj 33/14), kojim se propisuju način i uslovi određivanja širine zaštitnih zona elektronskih komunikacionih mreža, elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme i radio koridora u čijoj zoni nije dopušteno planiranje i gradnja drugih objekata; - Pravilnik o tehničkim i drugim uslovima za projektovanje, izgradnju i korišćenje elektronske komunikacione mreže, elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme u objektima („Službeni list Crne Gore“, broj 41/15), kojim se propisuju tehnički i drugi uslovi za projektovanje, izgradnju i korišćenje elektronske komunikacione mreže, elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme u poslovnim i stambenim objektima; - Pravilnik o uslovima za planiranje, izgradnju, održavanje i korišćenje pojedinih vrsta elektronskih komunikacionih mreža, elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme („Službeni list Crne Gore“, broj 59/15), koji propisuje uslove za planiranje, izgradnju, održavanje i korišćenje pojedinih vrsta elektronskih komunikacionih mreža, elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme u Crnoj Gori; - Pravilnik o zajedničkom korišćenju elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme („Službeni list Crne Gore“, broj 52/14), kojim se propisuju uslovi i način zajedničkog korišćenja elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme, kao i mjere za povećanje raspoloživosti slobodnih kapaciteta u toj infrastrukturi; 								
18 .	POTREBA IZRADE GEODETSKIH, GEOLOŠKIH (GEOTEHNIČKIH, INŽENJERSKO-GEOLOŠKIH, HIDROGEOLOŠKIH, GEOMEHANIČKIH I SEIZMIČKIH) PODLOGA, KAO I VRŠENJA GEOTEHNIČKIH ISTRAŽNIH RADOVA I DRUGIH ISPITIVANJA /								
19 .	POTREBA IZRADE URBANISTIČKOG PROJEKTA /								
20 .	ZA ZGRADE URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI SADRŽE I URBANISTIČKE PARAMETRE <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Oznaka urbanističke parcele / katastarske parcele</td> <td style="width: 50%;">8582 KO Ulcinj</td> </tr> <tr> <td>Površina urbanističke parcele / katastarske parcele 8582 KO Ulcinj (m²)</td> <td>3.892,00</td> </tr> <tr> <td>Maksimalni indeks zauzetosti</td> <td>/</td> </tr> <tr> <td>Max.površina zgrade/parcela (m²)</td> <td>/</td> </tr> </table>	Oznaka urbanističke parcele / katastarske parcele	8582 KO Ulcinj	Površina urbanističke parcele / katastarske parcele 8582 KO Ulcinj (m ²)	3.892,00	Maksimalni indeks zauzetosti	/	Max.površina zgrade/parcela (m ²)	/
Oznaka urbanističke parcele / katastarske parcele	8582 KO Ulcinj								
Površina urbanističke parcele / katastarske parcele 8582 KO Ulcinj (m ²)	3.892,00								
Maksimalni indeks zauzetosti	/								
Max.površina zgrade/parcela (m ²)	/								

	Maksimalni indeks izgrađenosti	/	
	Max Bruto građevinska površina objekta (max BGP), (m ²)	250,00	
	Namjena	Stanovanje	
	Maksimalna spratnost objekata	S+P+2	
	Maksimalna visinska kota objekta	Maksimalna visina objekta računajući od kote trotoara oko kuće je 10.50m	
	Parametri za parkiranje odnosno garažiranje vozila	- Parkiranje obezbijediti u okviru objekta ili na otvorenom parking prostoru u okviru parcele. - Ako se suterenska etaža koristi za parkiranje gabarit može biti do min. 1,00 m do susjedne parcele.	
	Smjernice za oblikovanje i materijalizaciju, posebno u odnosu na ambijentalna svojstva područja	/	
	Uslovi za unapređenje energetske efikasnosti	/	
21 .	DOSTAVLJENO: - Podnosiocu zahtjeva, - Urbanističko-građevinskoj inspekciji - U spise predmeta i - Arhivi.		
22 .	OBRAĐIVAČ URBANISTIČO-TEHNIČKIH USLOVA:	Sam. savjetnik I za urbanizam, Mehmet Tafica, dipl.ing.građ. <i>potpis</i>	
23 .	OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE:	V.D. SEKRETAR-a, Mehmed Mila, spec.sci.arh.	
24	M.P.	 <i>potpis ovlašćenog službenog lica</i>	
25	PRILOZI	1. Grafički prilozi iz planskog dokumenta 2. List nepokretnosti i kopija katastarskog plana	1. Sastavni dio urbanističko - tehničkih uslova su i grafički prilozi iz Prostorno urbanističkog plana Opštine Ulcinj u R=1/2500.

Prostorno urbanistički plan
Karta br.09 Tipologija predjela



Savjetnik Izra
Mehmet Tačić

Melina

sc.sch.ah.

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

LEGENDA:

- DRŽAVNA GRANICA
- GRANICA PPPPN MORSKO DOBRO
- GRANICA PUP-a ULCINJ
- LINIJA OBALE

- CENTAR REGIONALNOG I OPŠTINSKOG ZNAČAJA
- ZNAČAJNI LOKALNI CENTAR
- LOKALNI CENTAR
- NASELJA SEOSKOG KARAKTERA
- IBA
- VAŽNO PODRUČJE ZA PTICE
- IPA
- ZSP
- SPOMENIK PRIRODE
- PIO
- STARI GRAD
- SAKRALNA ARHITEKTURA
- FORTIFIKACIONA ARHITEKTURA
- PROFANA ARHITEKTURA
- INFRASTRUKTURNI OBJEKTI
- AMBIJENTALNA ARHITEKTURA

Karakterizacija predjela

- (1) TIP 1 - ŠLJUNKOVITO-PJESKOVITA OBALA
- (1a) PODRUČJE 1a - ULCINJSKE DINE
- (1b) PODRUČJE 1b - TURISTIČKI KOMPLEKS ADA BOJANA
- (2) TIP 2 - PRIMORSKI GREBENI I STJENOVITA OBALA
- (2a) PODRUČJE 2a - OSTRVO STARI ULCINJ
- (2b) PODRUČJE 2b - MASLINJACI VALDANOS
- (2c) PODRUČJE 2c - UVALA VALDANOS
- (2d) PODRUČJE 2d - GRAD ULCINJ
- (3) TIP 3 - ŠUME PRIOBALNOG PLAVNOG POJASA NA ALUVIJALnim TERENIMA
- (3a) PODRUČJE 3a - TURISTIČKI KOMPLEKS NA VELIKOJ PLAŽI
- (3b) PODRUČJE 3b - PODRUČJE DONJI - GORNJI ŠTOJ
- (4) TIP 4 - BRDOVITO ZALEĐE
- (4a) PODRUČJE 4a - FLIŠNA BRDA KRUČE, KODRA I KOLONZA
- (4b) PODRUČJE 4b - UVALA KRUČE
- (4c) PODRUČJE 4c - UDOLINE KRUČE, KODRE I PISTULA
- (5) TIP 5 - ALUVIJALNA POLJA
- (5a) PODRUČJE 5a - ULCINJSKA SOLANA
- (5b) PODRUČJE 5b - KNETE ISPOD DARZE I MALA KNETA
- (6) TIP 6 - UDOLINE NA FLIŠnim SEDIMENTIMA
- (6a) PODRUČJE 6a - ŠASKO JEZERO


PODRUČJE 6i - FRASKANIJECKA KNETA

ZALĘDZIE NA MASYWNYM KREĆNJCAMI



Prostorno urbanistički plan Karta br.10 Planske zone

R=1:2.500




LEGENDA:

-  DRŽAVNA GRANICA
-  GRANICA PUP-a ULCINJ
-  GRANICA ZAHVATA MORSKOG DOBRA
-  LINIJA OBALE
-  UNUTRAŠNJE MORSKE VODE
-  OBALNI POJAS
-  RURALNO ZALEĐE
-  GRANICA KATASTARSKE OPŠTINE
-  NASELJE
-  GRANICA PLANSKE ZONE
-  OZNAKA PLANSKE ZONE



Prostorno urbanistički plan
Plan br.11 koncept organizacije prostora




PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT


PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

- DRŽAVNA GRANICA
- GRANICA PPPPN MORSKO DOBRO
- GRANICA PUP-a ULCINA
- GRANICA PLANSKIH ZONA
- (8) OZNAKA PLANSKIH ZONA
- LINIJA OBALE
- UNUTRAŠNJE MORSKE VODE
- LINIJA ODMAKA 1000m OD OBALE
- NASELJE

GRADJEVINSKO PODRUČJE



- GRADJEVINSKO PODRUČJE NASELJA - URBANO
- GRADJEVINSKO PODRUČJE NASELJA - RURALNO



- IZDVOJENI DIJELOVI GRADJEVINSKOG PODRUČJA NASELJA
- IZDVOJENO GRADJEVINSKO PODRUČJE IZVAN NASELJA

MREŽA CENTARA

- (○) SUBREGIONALNI I OPŠINSKI CENTAR
- (○) LOKALNI CENTAR
- (●) CENTAR LOKALNOG ZNAČAJA
- (●) TURISTIČKI CENTAR VEĆEG ZNAČAJA
- (●) TURISTIČKI CENTAR
- (○) ECO / ETNO NASELJE
- (●) SEOSKO NASELJE VEĆEG TURISTIČKOG ZNAČAJA
- (○) CENTRI SPORTA I REKREACIJE VEĆEG ZNAČAJA
- (▲) KAMP - Velika plaža, Šaske jezero
- (●) GOLF KOMPLEKS - Velika plaža, Briska gora
- (○) RAZVOJNA ZONA Velika plaža - mogućnost izrade jedinstvenog koncepta razvoja

KULTURNA BAŠTINA

- (○) PREDLOG ZA UPIS U SVJETSKU BAŠTINU
- (■) STARI GRAD
- (□) SAKRALNI OBJEKTI
- (▲) PROFANI OBJEKTI
- (■) FORTIFIKACIONI OBJEKTI
- (■) INFRASTRUKTURNI OBJEKTI

NAMJENA POVRŠINA

- (■) VOĐNE POVRŠINE
- (■) ZAŠTIĆENA PODRUČJA PRIRODE - EMERALD PODRUČJA
- (□) CENTAR ZA ŠTITU PTICA
- (□) CENTAR ZA ŠTITU PRIRODE
- (■) ZAŠTIĆENI MASLINIČAKI
- CENTAR ZA RAZVOJ MASLINARSTVA

SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA

- (—) KORIDOR BRZE SAOBRAĆAJNICE
- (—) BRZA SAOBRAĆAJNICA
- (—) MAGISTRALNA SAOBRAĆAJNICA
- (—) REGIONALNA SAOBRAĆAJNICA
- (—) LOKALNI PUT
- (—) DOSTALI LOKALNI I DRUGI putevi
- (—) TUNEL
- (—) MOST
- (■) GRANIČNI PRELAZ - Sukošan, Ada Bojana
- (○) AUTOBUSKA STANICA - Uljanik, Donji Štok, Vladimirci
- (○) JAVNI PARKING - Krk, Donji Štok, Gornji Štok, Zogorje, Briska gora, Vladimirci
- (○) "PARK & RIDE" PARKING - Krk, Bratčić, Donji Štok

BICIKLISTIČKE STAZE

- (○) MARINA - Liman
- (○) PRVEŽIŠTE - Port Milena, Valdovac, Ada Bojana
- (○) SVETIONIK
- (○) LUČICA - Stan grad Ulcinj
- (—) PLOVNI PUT

SPORTSKI AERODRÖM

- (●) SPORTSKI AERODRÖM - Gornji Štok


CENTAR YA PADOBRANSKE SPORE

- (●) VIDOVCI

PLATEO SUDIČEVAC



Prostorno urbanistički plan
Plan br.12 Plan namjene povrsine



PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

LEGENDA:

- DRŽAVNA GRANICA
- GRANICA PPPPN MORSKO DOBRO
- GRANICA PUP-a ULCINJ
- LINIJA OBALE
- UNUTRAŠNJE MORSKE VODE
- — LINIJA ODMAKA 1000m OD OBALE

NAMJENA POVRŠINA

- | | |
|---|--|
| N | POVRŠINE NASELJA |
| PO | OBRADIVO ZEMLJIŠTE |
| PD | DRUGO POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE |
| Š | ŠUMSKE POVRŠINE |
| SZ | ZAŠTITNE ŠUME |
| VP | POVRŠINE VODA |
| OP | OSTALE POVRŠINE |
| TI | POVRŠINE TEHNIČKE INFRASTRUKTURE |
| TSO | POVRŠINE ZA OBRADU, SANACIJU I SKLADIŠTENJE OTPADA |

POVRŠINE SAOBRAĆAJNE INFRASTRUKTURE

- KORIDOR BRZE SAOBRAĆAJNICE
- BRZA SAOBRAĆAJNICA
- MAGISTRALNA SAOBRAĆAJNICA
- REGIONALNA SAOBRAĆAJNICA
- LOKALNI PUT
- OSTALI LOKALNI I DRUGI PUTEVI

- TUNEL
- MOST

- X GRANIČNI PRELAZ - Sukobin, Ada Bojana

- AUTOBUSKA STANICA - Ulcinj, Donji štoj, Vladimir
- P JAVNI PARKING - Kruče, Donji Štoj, Gornji Štoj, Zoganje, Briska gora, Vladimir
- P&R "PARK & RIDE" PARKING - Krute, Bratica, Donji Štoj

 MARINA - Liman

 PRIVEZIŠTE - Port Milena, Valdanos, Ada Bojana
 SVETIONIK

 SPORTSKI AERODROM - Gornji Štoj




CENTAR ZA PADOBRANSTVO - Gornji Štoj

AMP - Velika plaža

Prostorno urbanistički plan Plan br.12a namjena površina

R=1:2.500



Savjetnik
Mehmet Te

prostora
stad.

Mehmet

sc. arch.

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT



NAMJENA POVRŠINA



RAZVOJNA ZONA Velika plaža - mogućnost izrade jedinstvenog koncepta razvoja

POVRŠINE SPECIJALNE NAMJENE



POVRŠINE SAOBRAĆAJNE INFRASTRUKTURE



MARINA - Liman

PRIVEŽŠTE - Port Milena, Valdanac, Ada Bojana

Svetionik

SPORTSKI AERODROM - Gornji Štoj

CENTAR ZA PADOBRANSTVO - Gornji Štoj

KAMP - Velika plaža

VIDIKOVAC

DEPONIJA KOMUNALNOG OTPADA (Mozura - na teritoriju opštine Bar)


DEPONIJA - GRADJEVINSKOG OTPADA

REKULTIVACIJA DEPONIJE



Prostorno urbanistički plan
Plan br.13 koncept razvoja djelatnosti

R=1:2.500



Savjetnik
Mehmet

prostora
ing.grad.

Mo

cc.scl.arh.

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

LEGENDA:

- DRŽAVNA GRANICA
- GRANICA PPPPN MORSKO DOBRO
- ● ● ● GRANICA PUP-a ULCINJ
- LINIJA OBALE
- GRANICA PLANSKIH ZONA
- (8) OZNAKA PLANSKIH ZONA
- NASELJE

GRADJEVINSKO PODRUČJE

- VOĐNE POVRŠINE
- POLJOPRIVREDNE POVRŠINE
- MASLINIĆI

DRUŠTVENE DJELATNOSTI

- SREDNJA ŠKOLA
- OSNOVNA ŠKOLA
- PODRUČNO ODJELJENJE OSNOVNE ŠKOLE
- VRTIĆ
- Dz DOM ZDRAVLJA
- Zs ZDRAVSTVENA STANICA
- + ZDRAVSTVENA AMBULANTA
- A APOTEKA
- B BIBLIOTEKA
- G GALERIJA
- ✉ POŠTA
- M MUZEJ
- P STANICA POLICIJE
- C CENTAR ZA KULTURU / DOM KULTURE
- V VATROGASNA STANICA
- S SPORTSKI OBJEKAT

PRIVREDNE DJELATNOSTI


- ZONE RAZVOJA POLJOPRIVREDE
- ZONE RAZVOJA MASLINARSTVA
- ▢ RIBARSTVO - PORT MILENA, BOJANA
- ▢ SPORTSKI RIBOLOV - VALDANOŠ, ULCINJ, PORT MILENA, BOJANA
- ▢ EKSPLOATACIONE POVRŠINE
- ▢ CENTRI ZA OTKUP I PROMOCIJU POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA
- TURISTIČKI CENTAR VEĆEG ZNAČAJA
- TURISTIČKI CENTAR
- ECO / ETNO NASELJE
- SEOSKO NASELJE VEĆEG TURISTIČKOG ZNAČAJA
- CENTRI SPORTA I REKREACIJE
- GOLF KOMPLEKS - Velika plaža, Briske gora
- ▲ KAMP
- INDUSTRJSKE I SERVISNO-SKLADIŠNE ZONE
- ZONA ZA IZGRADNJU POLJA SOLARNIH ELEKTRANA
- ▢ ZONA ZA IZGRADNJU SISTEMA VJETROELEKTRANA "MOŽURA"
- ▢ ZONA ZA REGULACIJU VODENOG REŽIMA RIEKE BOJANE

SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA

- KORIDOR BRZE SAOBRAĆAJNICE
- BRZA SAOBRAĆAJNICA
- MAGISTRALNA SAOBRAĆAJNICA
- REGIONALNA SAOBRAĆAJNICA
- LOKALNI PUT
- OSTALI LOKALNI I DRUGI putevi
- TUNEL
- MOST
- ▢ GRANIČNI PRELAZ
- AUTOBUSKA STANICA
- JAVNI PARKING
- "PARK & RIDE" PARKING
- BS BENZINSKA STANICA
- M MARINA - Liman
- 1 PRIVEŠTE - Valdanoš, Port Milena, Ada bojana
- SV SVETIONIK
- ▢ SPORTSKI AERODROM
- ▢ DEPONIJA KOMUNALNOG OTPADA (Mozura - na terenu) 0223194577
- ▢ DEPONIJA GRADJEVINSKOG OTPADA
- ▢ AKTIVIRANJA DEPORTE



Prostorno urbanistički plan
Plan br.14 Plan saobraćajne infrastrukture



Savjetnik I za urbanizaciju
Mehmet Tafica, dipl.ing.

V.D.Sekretar-a
Mehmed Mila spec.sci.

LEGENDA:

- DRŽAVNA GRANICA
- GRANICA PPPPN MORSKO DOBRO
- GRANICA PUP-a ULCINJ
- GRANICA KATASTARSKE OPŠTINE
- LINIJA OBALE

SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA


- SPORTSKI AERODROM
- MARINA
- PRIVEZISTE
- SVJETIONIK
- LINIJA PLOVNOG PUTA
- BRZA SAOBRAĆAJNICA
- KORIDOR BRZE SAOBRAĆAJNICE
- DENIVELISANA RASKRSNICA
- MAGISTRALNI PUT
- REGIONALNI PUT
- LOKALNI PUT I KATEGORIJE
- LOKALNI PUT II KATEGORIJE
- TUNEL
- MOST
- GRANIČNI PRELAZ
- AUTOBUSKA STANICA
- JAVNI PARKING



Prostorno urbanistički plan

Plan br.15 Sinhronplan - elektroenergetska infrastruktura,
elektronske komunikacije, gasovod

R=1:2500



Savjetnik I za

Mehmet Tafica, dipl.

V.D. Sekretar

Mehmed Mila s.p.

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

LEGENDA:

- DRŽAVNA GRANICA
- GRANICA PPPPN MORSKO DOBRO
- ● ● ● GRANICA PUP-a ULCINJ
- LINIJA OBALE

ELEKTROENERGETSKA INFRASTRUKTURA:


- ELEKTOVOD 110 KV - POSTOJEĆI
- ELEKTOVOD 110 KV - PLANIRANI
- ELEKTOVOD 35 KV - POSTOJEĆI
- ELEKTOVOD 35 KV - PLANIRANI
- ELEKTOVOD 35 KV - UKIDANJE
- TS TRAFOSTANICA 110/35 KV
- TS TRAFOSTANICA 35/10 KV
- PLANIRANA VJETRENJAČA
- POZICIJE SOLARNIH ELEKTRANA - URBANO PODRUČJE
- SOLARNA ELEKTRANA

TELEKOMUNIKACIONA INFRASTRUKTURA:

- TK PODZEMNI VOD - POSTOJEĆI
- TK PODZEMNI VOD - PLANIRANI
- TC TELEFONSKA CENTRALA

GASOVOD:

- JONSKO - JADRANSKI GASOVOD - IAP
- SEKCIJA IAP - ULCINJ ($\text{d} = 8"$, $\text{l} = 12.5\text{KM}$)




Prostorno urbanistički plan
Plan br.16 Plan ViK infrastrukture

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

162

Savjetnik I za Urbanistički Plan
Mehmet Tafica, dipl.

V.D.Sekretar
Mehmed Mila s.



PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT


LEGENDA:

- DRŽAVNA GRANICA**
- GRANICA PPPPN MORSKO DOBRO**
- GRANICA PUP-a ULCINJ**
- LINIJA OBALE**
- POSTOJEĆI VODOVOD**
- POSTOJEĆI VODOVOD VIŠEG REDA**
- PLANIRANI VODOVOD**
- ZA UKIDANJE**
- POSTOJEĆA FEKALNA KANALIZACIJA**
- PLANIRANA FEKALNA KANALIZACIJA**
- ZA UKIDANJE**
- POSTOJEĆA ATMOSFERSKA KANALIZACIJA**
- PLANIRANA ATMOSFERSKA KANALIZACIJA**
- ZA UKIDANJE**
- VJEŠTAČKI KANALI**
- REGULACIJA**
- VODOTOCI**
- CS** KANALIZACIONA PUMPNA STANICA
- CS** VODOVODNA PUMPNA STANICA
- R** REZERVOAR
- PPOV** POSTROJENJE ZA PREČIŠĆAVANJE FEKALNE OTPADNE VODE



Prostorno urbanistički plan
Plan br.17a Zastita kulturne bastine

R=1:2.500



PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

- Državna granica
- Granica PPPPN Morsko dobro
- ● ● ● Granica PUP-a Ulcinj
- Administrativna granica naselja

 Predlog za upis u Svjetsku baštinu

 Stari grad

 Sakralni objekti

 Profani objekti

 Fortifikacioni objekti

 Infrastrukturni objekti

 Memorijalni objekti i spomen ploče

5.1. NEPOKRETNA KULTURNA DOBRA

- 1 Stari grad Ulcinj
- 2 Srednjovjekovni grad Svač, Vladimir
- 3 Crkva-džamija
- 4 Saborna crkva Sv. Nikole
- 5 Sahat kula, Podgrade
- 6 Pašina džamija sa hamamom
- 7 Pašina kuća s tavanicom u duborezu, Podgrade
- 8 Glavna Namazgah džamija, Podgrade
- 9 Kruče - arheološki lokalitet
- 10 Crkva Sv. Nikole pod Bijelim Gorom
- 11 Bedir-begova kuća
- 12 Kuća revolucionara Nikole D. Dakonovića
- 13 Spomen-ploča sedmorici palih boraca u NOR-u
- 14 Spomen-ploča palim borcima za oslobođenje Ulcinja

5.2. POTENCIJALNI ARHEOLOŠKI LOKALITETI

 kopno  podmorske

- 1 Ostrovo Stari Ulcinj
- 2 Lokalitet Crkvica - ostaci crkve, Valdanos
- 3 Lokalitet Gradina, brdo Možura
- 4 Lokalitet Možura sa devet kamenih humki, brdo Možura
- 5 Lokalitet Duškokuc sa zemljanim tumulima, Crveni brijež
- 6 Lokalitet Gajat gomila, Gač, Briska gora
- 7 Lokalitet Gač, kamene humke, Briska gora
- 8 Lokalitet Šančevi, suhozid i humka, padine Briske gore
- 9 Lokalitet Šančevi, padine Briske gore
- 10 Lokalitet Brkije Bistrica, Briska gora
- 11 Lokalitet Rupa duboka, kamena humka, Briska gora
- 12 Lokalitet Savardak, Imanje Delića, Briska gora
- 13 Ostaci arhitekture na imanju Delića, Briska gora
- 14 Tri kamena tumula na imanju Petra Španića, Briska gora
- 15 Tumul u dvorištu kuće Milovan Vujoševića
- 16 Velika mogila, Kleznično brdo
- 17 Srednjovjekovni drum, Kleznično brdo
- 18 Lokalitet Gornja Klezna, ostaci gradinskog utvrđenja
- 19 Lokalitet Vladimir, ostaci srednjovjekovnog grada Suma
- 20 Arheološki lokalitet Dubrava, Kaliman
- 21 Lokalitet Rastiš sa 3 tumula, Između Kravarja i Rastiša
- 22 Ostaci arhitekture na brdu Sveti Marija iznad Rastiša
- 23 Uvala Valdanos
- 24 Krš od Derana
- 25 Rijeka Bojana
- 26 Parobrod Carola
- 27 Parobrod Gortica

5.3. PROSTORI SA IZRAŽENIM AMBIJENTALNIM VRJEDNOSTIMA

 objekat sa ambijentalnim vrijednostima

 prostor sa ambijentalnim vrijednostima

5.3.1. OBJEKTI ZA KOJE SE OSNOVANO PREDA IMAJU POTENCIJALNE VRJEDNOSTI

- 1 Stare česme, Valdanos, Ulcinj
- 2 Kula Balšića, Stari grad
- 3 Kalimera
- 4 Crkva Sv. Petra u Salču
- 5 Crkva Sv. Josipa pod Bijelim Gorom
- 6 Selo Možura
- 7 Stara crkva Sv. Nikole, Reč, Bojana
- 8 Crkva Sv. Đorđa na Bojanji, Zoganje
- 9 Crkva Sv. Vasilija Ostroškog, Zoganje
- 10 Stari most u Gornjoj Klezni
- 11 Džamija u Gornjim Kravarima
- 12 Džamija Ljamit
- 13 Džamija Bregut
- 14 Džamija Vrhpozar
- 15 Turbe porodice Fani, Pristan
- 16 Dva turbeta porodice Putiti-Resulbegović, řeč
- 17 Crkva sv. Nikole, Bojana, Štoj

5.3.2. EVIDENTIRANI OBJEKTI (Objekti iz evide)

- 1 Crkva sv. Ivana Krstitelja, Donja Klezna
- 2 Džamija u Pistili
- 3 Džamija u Kolonzi
- 4 Vila Nikci
- 5 Crkva Sv. Ivana u Salču (Sojmira)
- 6 Crkva Sv. Nikole, Gač, Zoganje
- 7 Džamija u Zoganju
- 8 Džamija u Gornjoj Klezni
- 9 Džamija u Brajsi
- 10 Džamija u Selite
- 11 Džamija u Sukobinu
- 12 Džamija u Štodi
- 13 Džamija u Šasu
- 14 Džamija u Ljeskovcu
- 15 Džamija u Donjem Rastisu
- 16 Džamija u Donjem Kravarima
- 17 Džamija u Krutama
- 18 Džamija u Midama
- 19 Lokalitet Čirkik - ostaci crkve iz prvih kuća
- 20 Kuća Bušatića, Stari Grad
- 21 Džamija u Draginje
- 22 Crkva Sv. Nikole, Reč
- 23 Džamija u Kručama




Prostorno urbanistički plan
Plan br.17b Zastita prirode

R=1:2.500

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT



Savjetnik I za uređenje
Mehmet Tafica, dipl.Ing.

V.D.Sekretar
Mehmed Mila, s.p.

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

LEGENDA:

- DRŽAVNA GRANICA
- GRANICA PPPN MORSKO DOBRO
- ● ● ● GRANICA PUP-a ULCINJ
- LINIJA OBALE

PLAN ZAŠTITE PODRUČJA PRIRODE

PODRUČJE OD MEĐUNARODNOG ZNAČAJA



VAŽNO PODRUČJE ZA PTICE

- (1) SOLANA
- (2) ŠASKO JEZERO



VAŽNO PODRUČJE ZA BILKE

- (1) VELIKA PLAŽA
- (2) RUMIJA



EMERALD PODRUČJE

- (1) RUMIJA
- (2) ŠASKO JEZERO
- (3) RIJEKA BOJANA
- (4) KNETE
- (5) SOLANA
- (6) VELIKA PLAŽA
- (7) ADA BOJANA

ZAŠTIĆENO PODRUČJE OD DRŽAVNOG ZNAČAJA



MASLINJAK

- ##### SPOMENIK PRIRODE
- (1) VELIKA PLAŽA
 - (2) MALA PLAŽA
 - (3) PLAŽA VALDANOS
 - (4) OSTRVO STARI ULCINJ SA VUČJOM UVALOM
 - (5) STANIŠTA PTICA SOLANA
 - (6) MASLINJACI VALDANOS

PODRUČJA ZA KOJA SE PREDLAŽE PROGLAŠENJE ZAŠTITE



ZONE U KOJIMA SE PREDLAŽE ZAŠTITA



PARK PRIRODE

- (1) SOLANA



REGIONALNI PARK PRIRODE

- (1) RUMIJA



SPOMENIK PRIRODE

- (1) ŠASKO JEZERO SA FRASKANEJELOM I PLAVNIM LIVADAMA KLEZNE
- (2) ADA BOJANA IZUZIMAJUĆI PROSTOR ZA TURISTIČKO NASELJE
- (3) OSTRVO PARATUK



IZLETNIH ODLIKA

• Mala Plaža •

• Šaska Jezero •


• Ada Bojana •

• Ostrvo Paratuk •



Prostorno urbanistički plan
Plan br.18 Plan predjela

R=1:2.500



Savjetnik I za
Mehmet Tafica, dipl. inž.

V.D.Sekretar
Mehmed Mila s.c.

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT


PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

- DRŽAVNA GRANICA
 - GRANICA PPPPN MORSKO DOBRO
 - ● ● ● GRANICA PUP-a ULCINJ
 - LINIJA OBALE
 - SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA
 - KORIDOR BRZE SAOBRAĆAJNICE
 - BRZA SAOBRAĆAJNICA
 - MAGISTRALNA SAOBRAĆAJNICA
 - REGIONALNA SAOBRAĆAJNICA
 - LOKALNI PUT
 - OSTALI LOKALNI I DRUGI putevi
 - TUNEL
 - MOST
- Karakterizacija predjela
- (1) TIP 1 - ŠLIJUNKOVITO-PJEŠKOVITA OBALA
 - (1a) PODRUČJE 1a - ULCINJSKE DINE
 - (1b) PODRUČJE 1b - TURISTIČKI KOMPLEKS ADA BOJANA
 - (2) TIP 2 - PRIMORSKI GREBENI I STJENOVITA OBALA
 - (2a) PODRUČJE 2a - OSTRVO STARU ULCINJ
 - (2b) PODRUČJE 2b - MASLINJACI VALDANOS
 - (2c) PODRUČJE 2c - UVALA VALDANOS
 - (2d) PODRUČJE 2d - GRAD ULCINJ
 - (3) TIP 3 - ŠUME PRIOBALNOG PLAVNOG POJASA NA ALUVIJALNIM TERENIMA
 - (3a) PODRUČJE 3a - TURISTIČKI KOMPLEKS NA VELIKOJ PLAŽI
 - (3b) PODRUČJE 3b - PODRUČJE DONJ - GORNJI STOJ
 - (4) TIP 4 - BRODITO ZALEDE
 - (4a) PODRUČJE 4a - FLIŠNA BRODA KRUČE, KODRE I PISTULA
 - (4b) PODRUČJE 4b - UVALA KRUČE
 - (4c) PODRUČJE 4c - UDOLINE KRUČE, KODRE I PISTULA
 - (5) TIP 5 - ALUVIJALNA POLJA
 - (5a) PODRUČJE 5a - ULCINJSKA SOLANA
 - (5b) PODRUČJE 5b - KNETE ISPOD DARZE I MALA KNETA
 - (6) TIP 6 - UDOLINE NA FLIŠnim SEDIMENTIMA
 - (6a) PODRUČJE 6a - ŠASKO JEZERO
 - (6b) PODRUČJE 6b - FRASKANJELSKA KNETA
 - (7) TIP 7 - PLANINSKO ZALEDE NA MASIVnim KREČNJACIMA
- Zaštićena prirodna područja
- DRŽAVNI ZNAČAJ
 - SPOMENIK PRIPRODE
 - PLAŽA VALDANOS
 - MALA ULCINJSKA PLAŽA
 - VELIKA ULCINJSKA PLAŽA
 - PREDIO IZUZETnih ODILKA
 - OSTRVO STARU ULCINJ
 - MEDUNARODNI ZNAČAJ
 - VAŽNO PODRUČJE ZA PTICE
 - VAŽNO PODRUČJE ZA BILJKE
 - EMERALD PODRUČJE
 - RUMIJA
 - ŠASKO JEZERO I BOJANA
 - ULCINJSKA SOLANA
 - ADA BOJANA
 - VELIKA PLAŽA
- Zaštićena kulturna područja
- OBLIKOVANO VRJEDNO PODRUČJE - STARU ULCINJ, SREDNJEVJEKOVNI GRAD SVAČ
 - OBLIKOVANO VRJEDNO PODRUČJE - MASLINJACI VALDANOS
- Prirodnja područja koja se predlažu za zaštitu
- PARK PRIPRODE (REGIONALNI PARK) - ULCINJSKA SOLANA ; RUMIJA
- Nepokretno kulturno nasljeđe koje se predlaže za zaštitu
- PREDLOG ZA UPIS U SVjetsku BAŠtinu U PRIPREMI
- Površine za pejzažno uređenje
- ZELENILO ZA TURIZAM
 - SPORTSKO-REKREATIVNE Površine
 - NILO INDUSTRIJSKIH ZONA
- (1) Energetika (2) Hidroelektrana; Solarna elektrana
- (3) Turističke i turističko-rekreativne razrade



Prostorno urbanistički plan
Plan br.19 Rezim uredjenja prostora



PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

Baščići



Savjetnik I za urbanističku politiku
Mehmet Tafica, dipl. inž.

V.D. Sekretar
Mehmed Mila sp.

LEGENDA:

- DRŽAVNA GRANICA
- - - - - GRANICA PPPPN MORSKO DOBRO
- ● ● ● GRANICA PUP-a ULCINJ
- LINIJA OBALE
- PLANSKE ZONE
- (8) OZNAKA PLANSKIH ZONA

REŽIM UREĐENJA PROSTORA

- GENERALNO URBANISTIČKO RJEŠENJE
- DSL
- LSL
- UP

 RAZVOJNA ZONA Velika plaža - mogućnost izrade jednistvenog koncepta razvoja

Izdavanje UTU iz PUP-a

- 1 Turističko naselje Rt Stari Ulcinj
- 2 Vjerski turizam Donji Štoj
- 3 Etno selo Možura
- 4 Etno selo Pistula
- 5 Etno selo Sv.Djordje
- 6 Etno selo Šas
- 7 Etno selo Bratica
- 8 Etno selo Darza

izgradnja na ruralnom područu, u skladu sa smjernicama PUP-a

izgradnja industrijskih i skladisnih objekata,
u skladu sa smjernicama PUP/a

SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA

- KORIDOR BRZE SAOBRAĆAJNICE
- BRZA SAOBRAĆAJNICA
- MAGISTRALNA SAOBRAĆAJNICA
- REGIONALNA SAOBRAĆAJNICA
- LOKALNI PUT



PODRUČNA JEDINICA ULCINJ

Broj: 108-956-9699/2018

Datum: 25.10.2018

KO: ULCINJ

Na osnovu člana 173. Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18), postupajući po zahtjevu SEKRETARIJAT ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ODRŽIVI RAZVOJ BR 956-1-335/18 OD 17 10 2018 GOD, ULCINJ, izdaje se

LIST NEPOKRETNOSTI 215 - IZVOD

Podaci o parcelama

Broj Podbroj	Broj zgrade	Plan Skica	Datum upisa	Potes ili ulica i kućni broj	Način korišćenja Osnov sticanja	Bon. klasa	Površina m ²	Prihod
8582		34 19	12/11/2001	MASLINE	Voćnjak 2. klase		3892	1152.42
							3892	1152.42

Podaci o vlasniku ili nosiocu

Matični broj - ID broj	Naziv nosioca prava - adresa i mjesto	Osnov prava	Obim prava
1910934223012	BARJAKTAREVIĆ OMER MUSA V.LAKČEVIĆA 12 Ulcinj	Svojina	1/1

Ne postoje tereti i ograničenja.

Taksa je oslobođena na osnovu člana 13 i 14 Zakona o administrativnim taksama ("Sl.list RCG" br. 55/03, 46/04, 81/05 i 02/06, "Sl.list CG" 22/08, 77/08, 03/09, 40/10, 20/11, 26/11, 56/13, 45/14, 53/16 i 37/17). Naplata naknade oslobođena je na osnovu člana 174 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18).



Načelnik:

Čaprići Dževdet

CRNA GORA
UPRAVA ZA NEKRETNINE
PODRUČNA JEDINICA: ULCINJ
Broj: 956-1-335-18
Datum: 25.10.2018.




Katastarska opština: ULCINJ
Broj lista nepokretnosti:
Broj plana: 4
Parcela: 8582

SKICA PARCELA

Razmjera 1: 2500

↑
S



956-1-335-18

*** UPRAVA ZA NEKRETNINE CRNE GORE ***

PODRUČNA JEDINICA: ULCINJ
KO: ULCINJ, R 1:2500

Po zahjevu broj: 956-1-335-18, od: 25.10.2018. godine

izdajemo slijedeće koordinate detaljnih tačaka katastarskih parcela
očitane grafički sa digitalnog plana
Katbase v13.8.16 EKSPORT PODATAKA 25.10.2018 11:59

15465	6598386.20	4644746.15	0.00
15466	6598375.50	4644740.45	0.00
15467	6598374.46	4644736.50	0.00
15468	6598376.40	4644734.09	0.00
15469	6598384.73	4644723.22	0.00
15470	6598390.79	4644716.33	0.00
15471	6598395.69	4644717.58	0.00
16438	6598460.52	4644786.82	0.00
16439	6598445.11	4644766.68	0.00
16440	6598418.98	4644741.35	0.00
16441	6598457.52	4644792.52	0.00
16442	6598459.21	4644801.58	0.00
16473	6598432.29	4644821.22	0.00
16474	6598445.17	4644814.19	0.00
16475	6598451.57	4644806.03	0.00
16476	6598421.30	4644815.95	0.00
16477	6598407.55	4644796.27	0.00
16478	6598412.51	4644785.87	0.00
16479	6598405.68	4644780.59	0.00
16480	6598395.18	4644772.41	0.00
16481	6598400.24	4644751.95	0.00
16482	6598391.92	4644749.07	0.00

Parcela: 8582 (P=3892)

Frontovi:

od	do	dužina(m)
16479-16478		8.63
16478-16477		11.52
16477-16476		24.01
16476-16473		12.19
16473-16474		14.67
16474-16475		10.37
16475-16442		8.84
16442-16441		9.22
16441-16438		6.44
16438-16439		25.36
16439-16440		36.39
16440-15471		33.28
15471-15470		5.06
15470-15469		9.18
15469-15468		13.69
15468-15467		3.09
15467-15466		4.08
15466-15465		12.12
15465-16482		6.42
16482-16481		8.80
16481-16480		21.08
16480-16479		13.31

[Signature]

obradio:

956-1-335-18

[Signature]

pregledao:

