



Crna Gora  
Mali i Zi  
OPŠTINA ULCINJ  
KOMUNA E ULQINIT  
Sekretarijat za prostorno planiranje i održivi razvoj  
Sekretariati për planifikim hapsinor dhe zhvillim të qëndrueshëm

Br./ Nr.:05-1056/6-19  
Ulcinj / Ulqin, 29.10. 2019. god.

**Emša S. Vildana**

**Ulcinj**  
Bulevar "Teuta", b.b.

Dostavljaju se urbanističko-tehnički uslovi broj 05-1056/6-19 od 29.10.2019.godine za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju objekta mješovite namjene na urbanističkoj parceli br. 11 u zoni „B“, podzoni „5“ u skladu sa smjericama Detaljnog urbanističkog plana "Ulcinjско polje" u Ulcinju, Opština Ulcinj

Sam. savjetnik I za urbanizam,  
Mehmet Tafica, dipl.ing.građ.

**Dostravljeno:**

- 1 x Imenovanoj
- 1 x Urbanističko-građevinskoj inspekciji
- 1 x Arhivi i
- 1 x U spise predmeta



V.D. SEKRETAR-a,  
Mehmed Miša, spec.sci.arh.

## URBANISTIČKO - TEHNIČKI USLOVI

|      |  |   |
|------|--|---|
| 1    | <p><b>Sekretarijat za prostorno planiranje i održivi razvoj</b><br/> <b>Sekretariati për planifikim hapsinor dhe zhvillim të qëndrueshëm</b></p> <p>Br./ Nr.:05-1056/6-19<br/>         Ulcinj / Ulqin, 29.10. 2019. god.</p>   | <p><b>Crna Gora</b><br/> <b>Mali i Zi</b><br/> <b>OPŠTINA ULCINJ</b><br/> <b>KOMUNA E ULQINIT</b></p> |
| 2    | <p>Sekretarijat za prostorno planiranje i održivi razvoj, na osnovu člana 74 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Sl.list CG“ br.64/17 i 44/18 i 63/18), Uredbe o povjeravanju dijela poslova Ministarstva održivog razvoja i turizma jedinicama lokalne samouprave („Sl.list CG“ br.08/18 od 31.12.2018.godine), Pravilnikom o bližem sadržaju i formi planskog dokumenta, kriterijumima namjene površina, elementima urbanističke regulacije i jedinstvenim grafičkim simbolima („Službeni list Crne Gore“ , br. 24/10 i 33/14) i Detaljnog urbanističkog plana "Ulcinjско polje" u Ulcinju donijetim Odlukom SO Ulcinj br.02-1475/8 -12 od 26.03.2012godine („Sl.list CG“ – opštinski propisi, br.15/12), na zahtjev <b>Emša S. Vildana</b>, broj 05-1056/19 od 16.09. 2019.godine, izdaje:</p>  |   |
| 3    | <p><b>URBANISTIČKO-TEHNIČKE USLOVE</b><br/> <b>za izradu tehničke dokumentacije</b></p>  |   |
| 4    | <p><b>za izgradnju objekta mješovite namjene na urbanističkoj parceli br. 11 u zoni „B“, podzoni „5“, koju čine dijelovi katstarskih parcela br.30/387 i 30/92 KO Ulcinjsko polje, u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana "Ulcinjско polje" u Ulcinju.</b></p>  |   |
| 5    | <p><b>PODNOŠILAC ZAHTJEVA:</b></p>   | <p><b><i>Emša S. Vildana iz Ulcinja</i></b></p>   |
| 6    | <p><b>POSTOJEĆE STANJE</b></p>   |   |
|      | <p>Po karta br.4 – „Analiza postojećeg stanja“, katstarska parcela br. 30/387 KO Ulcinjsko polje, koja formira urbanističku parcelu br.11 u zoni „B“, podzoni „5“, opisana kao drugo poljoprivredno zemljište - livade i na njoj nema izgrađenog objekta.<br/>         Karta br.4 – „Analiza postojećeg stanja“ u R=1/500 je sastavni dio ovih urbanističko - tehničkih uslova.</p>  |   |
| 7    | <p><b>PLANIRANO STANJE</b></p>   |   |
| 7.1. | <p><b>Namjena parcele odnosno lokacije</b></p>   |   |
|      | <p><b>Namjena planiranog objekta na urbanističkoj parceli brpj 11 u zoni „B“, podzoni „5“, je: Mješovita namjena- MN (stanovanje, smještaj turista u hotelima i pansionima, poslovni sadržaji, garaže i dr..); grafički prilog ovih uslova prikazan je na karti br.5 „Namjena površina“.</b></p> <p><b>KARAKTERISTIKE PRIRODNIH USLOVA</b><br/>         Klimatske karakteristike su izuzetno povoljne .<br/>         Temperatura vazduha :SMT° 15,6° C. Broj mraznih dana oko 8, broj dana sa snijegom iznosi oko 2 dana.<br/>         Osunčanje iznosi 2256 h godišnje ili 6.4 sati dnevno.<br/>         Ekspozicija terena je veoma povoljna čak 84,18 % u opštini, a na terenu GUP-a 84,16 %, ima povoljnu južnu ekspoziciju (tu su tretirani i ravničarski tereni).<br/>         Padavine: na teritoriji Ulcinja padne oko 1383 mm vodenog taloga.<br/>         Relativna vlažnost je 69%<br/>         Vazdušni pritisak /srednja vrijednost/ 755,3 mm HG<br/>         Vjetar :jaki vjetrovi ne prelaze u prosjeku jedan dan ljeti, a broj dana sa jakim vjetrom je najveći u januaru, februaru, novembru, decembru i martu.</p> |   |

### Planski pokazatelji po zonama

| Oznaka namjene | Namjena   | Max. dozvoljena spratnost | Indeks izgrađenosti ( li ) | Indeks zauzetost ( lz ) |
|----------------|---|---------------------------|----------------------------|-------------------------|
| <b>Zona B</b>  |   |                           |                            |                         |
| <b>MN</b>      | <b>Mješovita namjena</b><br>(stanovanje, smještaj turista u hotelima i pansion, i dr....) | <b>do P+4</b>             | <b>1,50</b>                | <b>0,30</b>             |

#### Planski parametri;

|  |  |
|--|--|
| urbanistička parcela (broj)/<br>zona (broj)/<br>podzona (broj) | <b>UP 11.<br/>Zona B<br/>podzona 5</b>   |
| Površina urbanističke parcele ( m2)                            | <b>448,00</b>  |
| max indeks zauzetosti  | <b>0,30</b>  |
| max površina pod objektom (m2)                                 | <b>134,40</b>  |
| max indeks izgrađenosti  | <b>1,50</b>  |
| max bruto građevinska površina ( m2)                           | <b>672,00</b>  |
| max spratnost objekta  | <b>Do P+4</b>  |
| namjena  | <b>Mješovita namjena</b> (stanovanje, smještaj turista u hotelima i pansion, i dr....) |

**Max.bruto građevinska površina prizemlja je 134,40m<sup>2</sup> (indeks zauzeto. 0,30).**

**Max.bruto građevinska površina objekta 672,00m<sup>2</sup> (indeks izgrađenost. 1,50).**

Indeks izgrađenosti odnosi se na urbanističku parcelu.

Max. dozvoljeni koeficijent za parcelu je max. koeficijent izgrađenosti, dok se spratnost reguliše u odnosu na ovaj koeficijent zauzetosti pa može biti i manja od max. dozvoljene.

**Gradnja podrumskih etaža je dozvoljena prema potrebama investitora i nije ograničena brojem.**

Ukoliko podrumске etaže objekta služe za obezbjeđenje posebnog kapaciteta mirujućeg saobraćaja unutar urbanističke parcele i kao takve rasterećuju javne površine istih sadržaja njihove se površine ne računaju u bruto razvijenu građevinsku površinu po kojoj se obračunava indeks izgrađenosti.

U bruto razvijenu građevinsku površinu ne obračunavaju se servisni prostori neophodni za funkcionisanje podzemne garaže i tehnički sistemi objekta, za razliku od ostalih funkcionalnih cjelina (magacini, ostave, poslovni prostori) koje se obračunavaju za indeks izgrađenosti.

#### **Spratnost objekta**

Na urbanističku parcelu **br. 11 u zoni „B“, podzoni „5“** planom je definisana maksimalna spratnost do **P+4** (prizemlje i četiri sprata).

#### **Opšta pravila regulacije za kolektivne, stambeno poslovne i posl. objekte (zone A, B i C)**

- vertikalna regulacija – definisana je tabelarno maksimalna spratnost po zonama

- međusobna udaljenost objekata min 6.0m, odnosno polovina visine višeg objekta (mereno do strehe), ukoliko bočni zidovi sadrže otvore za dnevno osvetljenje

- za parcele uže od 15.0 m formirati objekte u nizu ili dvojne objekte tj. u zoni slobodnostojećih objekata

- minimalno udaljenje objekta od međe (bočnih i zadnjih strana parcele) je 3.0m, u svim slučajevima kada bočni zidovi sadrže otvore za dnevno osvetljenje, odnosno 1.5m ukoliko su na toj fasadi planirani samo otvori sa visokim parapetom (za pomoćne prostorije i stepeništa)

- visina objekta je rastojanje od nulte kote objekta do kote slemena.

|      |  |
|------|--|
|      | <p>- što se vertikalne regulacije tiče, ulaze u objekte planirati sa prizemne etaže čija kota mora biti min 0.30m iznad kote nivelete javnog ili pristupnog puta, a max 0.80m iznad kote nivelete.</p> <p>- ovo se ne odnosi samo na zonu "B1" uz bulevar ka Velikoj plaži, gde kota prizemlja može biti i na 0.05m iznad kote trotoara</p> <p>- u slučajevima kada je u prizemnoj etaži objekta sadržaj nestambene namjene (poslovanje i servisi dnevnih potreba) uz bulevar ka Velikoj plaži, denivelacija u odnosu na trotoar savladava se unutar objekta</p> <p><b>Postavljanje objekata na parceli</b><br/>Postavljanje objekata na parceli izvršiti u skladu sa priloženom saobraćajnom matricom i tipovima objekata (definisanim kroz namjenu površina) a uz poštovanje osnovnih parametara i koeficijenata datih za svaku zonu i podzonu.</p> <p><b>Orijentacija objekata</b><br/>Pri postavljanju objekata na teren težiti postizanju kvalitetne insolacije, koristeći maksimalno postojeću morfologiju terena, uz uslov da se većini objekata obezbedi kolski prilaz, odnosno kolski prilaz parceli, i da se međusobnim rastojanjem ne ugroze uslovi za kvalitetnu insolaciju objekta na susjednoj parceli.<br/>Postojeći padovi terena i neopterećenost lokacije izgrađenim objektima pružaju dobre uslove za ostvarivanje kvalitetnih vizura sa slobodnostojećim objektima i objektima u prekinutim nizovima uz uklapanje u datu saobraćajnu matricu.</p> <p><b>Krov objekta:</b> Krovovi mogu biti dvovodni ili viševodni sa pokrivačem primjerenim podneblju i lokaciji.</p> |
| 7.3. | <p><b>Građevinska i regulaciona linija, odnos prema susjednim parcelama</b></p> <p><b>Regulacija i nivelacija sa osnovama za preparcelaciju</b><br/>Grafičkim prilogom na karti br.8. „Parcelacija“, dati su elementi parcelacije i preparcelacije.</p> <p><b>Regulacija i nivelacija</b><br/>Regulaciona linija na dijelu gdje se urbanističke parcele graniče sa javnom površinom prikazana je koordinatnim tačkama u grafičkom prilogu na karti br.8. „Parcelacija“.</p> <p>Kordinatne tačke regulacione linije:<br/> 41    6603183.10    4642688.55<br/> 45    6603177.78    4642654.66<br/> 46    6603169.47    4642660.14<br/> 47    6603168.21    4642666.41</p> <p>Kordinatne tačke građevinske linije:<br/> A    6603180.57    4642658.81<br/> B    6603172.64    4642664.04<br/> C    6603187.28    4642685.79</p> <p>Gabarit objekta definisan je datim tipovima gradnje i propisanim koeficijentima za zonu i podzonu, a njegova dispozicija će se definisati uz poštovanje građevinske linije prema ulici i osnovnih urbanističko tehničkih uslova.</p> <p>Vertikalna regulacija objekta data je u prilogu Urbanističko tehničkih uslova, grafički i tekstualno.</p>  |
| 8    | <p><b>PREPORUKE ZA SMANJENJE UTICAJA I ZAŠTITU OD ZEMLJOTRESA, KAO I DRUGE USLOVE ZA ZAŠTITU OD ELEMENTARNIH NEPOGODA I TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIH I DRUGIH NESREĆA</b></p> <p><b>Konstrukcija objekata</b><br/>Konstrukciju objekata projektovati u skladu sa seizmičko-geološkim karakteristikama lokacije koja inače pripada u područje povećane seizmičke ugroženosti (max 9o MKS) i uz maksimalno poštovanje važećih zakonskih propisa.<br/>Pri projektovanju težiti formiranju sažetih i simetričnih osnova uz ravnomjeran raspored krutosti i masa po visini objekta. Ne preporučuje se primjena čistih skeletnih</p>   |

|   |  |
|---|--|
|   | <p>armiranobetonskih sistema zbog male krutosti i velike horizontalne pomerljivosti, već panelnog sistema sa armirano betonskim platnima u najmanje 2 ortogonalna pravca ili masivnog sistema gradnje.</p> <p>Međuspratne tavanice raditi kao pune armiranobetonske ploče ili polumontažne sa dodatom armaturom u ploči.</p> <p><b>Za potrebe projektovanja (glavne i izvođačke projekte) izraditi geomehaničke elaborate za objekte pojedinačno ili grupno, koji će definisati inženjersko-geološke, hidrološke i seizmičke karakteristike terena u skladu sa propisima.</b></p> <p><b>Seizmičke karakteristike</b></p> <p>Seizmološke karakteristike ukazuju na izrazito visok stepen seizmičnosti ovog prostora , IX° MKS .</p> <p>Prema karti Podobnosti terena za gradnju iz GUP-a Ulcinj, ovaj prostor spada u „uslovno povoljne terene“.</p> <p><i>Proračune raditi na IX stepen seizmičkog inteziteta po MCS skali. Za potrebe proračuna koristiti podatke Hidrometeorološkog i seizmičkog zavoda o klimatskim i hidrometeorološkim karateristikama u zoni predmetne lokacije. Pri projektovanju objekata preporučuje se korišćenje propisa EUROCODES, naročito EUROCODE 8 – Projektni propis za zemljotresnu otpornost konstrukcija.</i></p> <p>Prilikom izgradnje ili postavljanja termoenergetskog bloka odnosno gasne stanice (rezervoara sa zapaljivim tečnostima i gasovima za potrebe grijanja, kuhinjskih potrošača, tehnoloških procesa, agregata i drugih uređaja za potrebe predmetnog kompleksa - objekta), potrebno je da na osnovu tehničke dokumentacije - Idejnog projekta - Obrade lokacije - pribaviti Pozitivno Mišljenje na lokaciju (sa aspekta definisanih zona opasnosti i bezbjednosti rastojanja), u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanja (Sl.list CG", broj 26/10, 40/2011, i 48/2015), Pravilnikom o izgradnji postrojenja za zapaljive tečnosti i o uskladištenju i pretakanju zapaljivih tečnosti (Sl.list SFRJ", broj 20/71 i 23/71) i Pravilnikom o izgradnji postrojenja za tečni naftni gas i o uskladištavanju i pretakanju tečnog naftnog gasa (Sl.list SFRJ", broj 24/71 i 26/71).</p> <p>Shodno članu 9 Zakona o zaštiti i zdravlju na radu (Sl.list CG, br.34/14), pri izradi tehničke dokumentacije projektant koji u skladu sa propisima o uređenju prostora i izgradnji objekata izrađuje tehničku dokumentaciju za izgradnju, rekonstrukciju ili adaptaciju objekta, namijenjene za radne i pomoćne prostorije i objekte gdje se tehnološki proces obavlja na otvorenom prostoru, dužan je da predvidjeti propisne mjere zaštite na radu u skladu sa tehološkim projektnim zadatkom. Pri izgradnji, rekonstrukciji ili rušenju objekta potrebno je izraditi Elaborat o uređenju gradilišta u skladu sa aktom nadležnog ministarstva shodno članu 10 Zakona o zaštiti i zdravlju na radu.</p> |
| 9 | <p><b>USLOVI I MJERE ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE</b></p>   |
|   | <p><b>Smjernice za zaštitu životne okoline</b></p> <p>U skladu sa principima održivog razvoja kroz planiranje i smjernice za sprovođenje plana treba respektovati osnovne mjere zaštite životne sredine i to:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zaštita i unaprjeđenje prirodne sredine,</li> <li>- Zaštita i unaprjeđenje čovjekove okoline,</li> <li>- Zaštita od trustnih udara,</li> <li>- Smjernice za primjenu principa energetske efikasnosti,</li> <li>- Mjere zaštite od elementarnih nepogoda.</li> </ul> <p>Opšti cilj je podizanje ekoloških kriterijuma na viši nivo, kako u pogledu kvaliteta vazduha i zemljišta, tako i očuvanja prirodnih vrijednosti i prepoznatljivog identiteta prostora i sistema i praksa zaštite životne sredine treba da se zasnivaju na principu prevencije (sprečavanja) zagađivanja.</p> <p>Akt o davanju ekološke saglasnosti na osnovu izvršene procjene uticaja na životnu sredinu sadrži propisane mjere zaštite životne sredine.</p> <p>Za sve objekte koji podležu izradi Elaborata o proceni uticaja na životnu sredinu neophodno je sprovesti postupak izrade, a prema važećem Zakonu o životnoj sredini</p>   |

( Službeni list Crne Gore br.48/08, od 11.08.2008.g), Zakonom o procjeni uticaja na životnu sredinu ("Sl. list RCG", broj 80/05, 40/10, 73/10, 40/11, 27/13 i 52/16) i Zakonu o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu (Sl.list RCG br.80/05 od 28.12.2005.g), kao i svim važećim pravilnicima vezanim za ovu oblast.

**10 . USLOVI ZA PEJZAŽNO OBLIKOVANJE**

**Smjernice za pejzažno uređenje**

**Zelene i slobodne površine stanovanja, poslovanja i turizma-** predvidja se u **zoni B**, na mjestu bivšeg agrumara. Naime, i pored vidne zapuštenosti, degradacije i opšteg lošeg stanja agrumara intervencije za izgradnju objekata u ovoj zoni predvidjaju:

- svaki objekat, urbanistička parcela, pored urbanističkog i arhitektonskog, treba da ima i pejzažno uređenje,
- u toku izrade projektne dokumenacije izvršiti potpunu inventarizaciju postojećeg biljnog fonda i kompozicionih ansambala;
- izvršiti taksaciju biljnog materijala, vrednovanje zdravstveno i dekorativno, sa predloženim mjerama njege,
- max. sačuvati i uklopiti zdrava stabla agruma i vjetrozaštitne pojaseve čempresa,
- forsirati linearnu sadnju u okviru urb. parcela u pravcu pružanja saobraćajnica (prema grafičkom prilogu) i prema susjednim parcelama u slučaju različite namjene,
- intervencije na vjetrozaštitnom pojasu, nakon taksacije koja će utvrditi zdravstveno stanje, dekorativnost, kondiciju i td., moguće su samo na mjestima gdje je negativna ocjena jedinki. U slučajevima izrazito pozitivne ocjene pojasa uklanjanje pojedinačnih stabala je dozvoljeno samo radi obezbjedjena prilaza urb. parcelama ili radi lociranja objekta (presadjivanje odraslih stabala čempresa sa biološkog i ekonomskog aspekta je neopravdano),
- u kompozicionom smislu glavni ulaz u objekat treba da bude izrazito dekorativan, dok je u pročelju dozvoljen i voćnjak, povrtnjak itd.,
- min. 40% urb. parcele-okućnice treba da čini zelenilo, dok 20% može biti parterno izgradjeno (staze, platoi, parking itd.),
- za turističke objekte, u zavisnosti od kategorije, neophodno je obezbjediti:
- za objekte sa 2\*- 30m<sup>2</sup> zelenih i slobodnih površina po gostu,
- za objekte sa 3\*- 60m<sup>2</sup> zelenih i slobodnih površina po gostu,
- za objekte sa 4\*-80m<sup>2</sup> zelenih i slobodnih površina po gostu
- za objekte sa 5\*-100m<sup>2</sup> zelenih i slobodnih površina po gostu
- u okviru objekata turizma i stanovanja moguće je i izgradnja pomoćnih objekata i bazena,
- staze i platoe izgraditi od prirodnih materijala, ali u skladu sa fasadom objekta,
- ogradni zid, parapet max. visine do 50cm, ograda od željeza, drveta, živice ili kombinacija građevinskih materijala sa živom ogradom,
- ogradni zid mora biti od prirodnih materijala – kamena, živica,
- revitalizovati drenažne sisteme, ali i obezbjediti sisteme za navodnjavanje navedenih površina.

**11 . USLOVI I MJERE ZAŠTITE NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA I NJIHOVE ZAŠTIĆENE OKOLINE**


**Režim zaštite kulturne baštine**

U zoni zahvata plana nijesu evidentirani objekti od značaja za kulturnu baštinu Ulcinja, tako da što se ovog aspekta tiče nema ograničenja u formiranju vizuelnog identiteta prostora.

|       |  |
|-------|--|
| 12.   | <b>USLOVI ZA LICA SMANJENE POKRETLJIVOSTI I LICA SA INVALIDITETOM</b>  |
|       | <b>Uslovi za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti</b><br>Projektovanje i izgradnju stambenih i stambeno-poslovnih objekata vršiti na način kojim se licima smanjene pokretljivosti obezbeđuje nesmetan pristup i kretanje zajedničkim prostorijama.<br>Stambeni i stambeno poslovni objekti sa 10 i više stanova moraju se projektovati i izgraditi na način da se obezbedi jednostavno prilagođavanje objekta odnosno najmanje 1 stambene jedinice na svakih 10 stanova za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad lica smanjene pokretljivosti.<br>Tehničkom dokumentacijom obezbediti prilaz i upotrebu objekta licima smanjenje pokretljivosti u skladu sa članom 71 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Sl.list CG“ br.64/17 od 06.10.2017. god.) i Pravilnikom o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom („Sl.list CG“ br.48/13 i 44/15). |
| 13.   | <b>USLOVI ZA POSTAVLJANJE I GRADNJU POMOĆNIH OBJEKATA</b>  |
|       | /  |
| 14.   | <b>USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU UTICATI NA BEZBJEDNOST VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJA</b>   |
|       | /  |
| 15.   | <b>USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU UTICATI NA PROMJENE U VODNOM REŽIMU</b>   |
|       | /  |
| 16.   | <b>MOGUĆNOST FAZNOG GRAĐENJA OBJEKTA</b>   |
|       | Pojedinačna urbanistička parcela može realizovati i u više faza u skladu sa programom investitora ali tako da se u svakoj fazi obezbedi potreban broj parking mjesta i ostalih komplementarnih sadržaja i da se izgradnja na pojedinačnoj urbanističkoj parceli definiše u skladu sa programskim odrednicama i koeficijentima datim ovim planom.   |
| 17.   | <b>USLOVI ZA PRIKLJUČENJE NA INFRASTRUKTURU</b>  |
| 17.1. | <b>Uslovi priključenja na elektroenergetsku infrastrukturu</b>   |
|       | Način priključenja predmetnog objekta na elektrodistributivnu mrežu biće određen u „uslovima za izradu tehničke dokumentacije“ – koje investitor treba da dobije od Elektoprivrede Crne Gore A.D. Nikšić, FC Distribucija, Region 4 - Ulcinj.<br>Prilikom izrade tehničke dokumentacije potrebno je poštovati sljedeće preporuke CEDIS-a:<br>- Tehnička preporuka za priključenje potrošača na niskonaponsku mrežu TP-2 ( II dopunjeno izdanje),<br>- Tehnička preporuka - Tipizacija mjernih mjesta,<br>- Upustvo i tehnički uslovi za izbor i ugradnju ograničavača strujnog opterećenja,<br>- Tehnička preporuka TP-1b - Distributivna transformatorska stanica DST- CEDIS 10/0,4 kV.   |
| 17.2. | <b>Uslovi priključenja na vodovodnu i kanizacionu infrastrukturu</b>   |
|       | Uslove priključenja predmetnog objekta na gradsku hidrotehničku mrežu investitor će pribaviti od nadležnog JP „Vodovod i kanalizacija“ Ulcinj. Hidrotehničke instalacije projektovati prema važećim tehničkim propisima i standardima i na iste pribaviti saglasnost od nadležnog javnog preduzeća.  |
| 17.3. | <b>Uslovi priključenja na saobraćajnu infrastrukturu</b>   |
|       | /  |

|       |   |                                   |
|-------|---|-----------------------------------|
| 17.4. | <b>Ostali infrastrukturni uslovi</b>  |                                   |
|       | <p><b><u>Telekomunikaciona mreža:</u></b><br/> Prilikom izrade tehničke dokumentacije za TK instalacije poštovati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zakon o elektronskim komunikacijama („Službeni list Crne Gore“, broj 40/13),</li> <li>- Pravilnik o širini zaštitnih zona i vrsti koridora u kojima nije dopušteno planiranje i gradnja drugih objekata („Službeni list Crne Gore“, broj 33/14), kojim se propisuju način i uslovi određivanja širine zaštitnih zona elektronskih komunikacionih mreža, elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme i radio koridora u čijoj zoni nije dopušteno planiranje i gradnja drugih objekata;</li> <li>- Pravilnik o tehničkim i drugim uslovima za projektovanje, izgradnju i korišćenje elektronske komunikacione mreže, elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme u objektima („Službeni list Crne Gore“, broj 41/15), kojim se propisuju tehnički i drugi uslovi za projektovanje, izgradnju i korišćenje elektronske komunikacione mreže, elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme u poslovnim i stambenim objektima;</li> <li>- Pravilnik o uslovima za planiranje, izgradnju, održavanje i korišćenje pojedinih vrsta elektronskih komunikacionih mreža, elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme („Službeni list Crne Gore“, broj 59/15), koji propisuje uslove za planiranje, izgradnju, održavanje i korišćenje pojedinih vrsta elektronskih komunikacionih mreža, elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme u Crnoj Gori;</li> <li>- Pravilnik o zajedničkom korišćenju elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme („Službeni list Crne Gore“, broj 52/14), kojim se propisuju uslovi i način zajedničkog korišćenja elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme, kao i mjere za povećanje raspoloživosti slobodnih kapaciteta u toj infrastrukturi;</li> </ul> |                                   |
| 18.   | <b>POTREBA IZRADE GEODETSKIH, GEOLOŠKIH (GEOTEHNIČKIH, INŽENJERSKO-GEOLOŠKIH, HIDROGEOLOŠKIH, GEOMEHANIČKIH I SEIZMIČKIH) PODLOGA, KAO I VRŠENJA GEOTEHNIČKIH ISTRAŽNIH RADOVA I DRUGIH ISPITIVANJA</b>   |                                   |
|       | <p>U skladu sa članom 7 stav 1 tačka 18 Zakona o geološkim istraživanjima („Sl.list RCG“, br.28/93, 42/94 i 26/07 i („Sl.list CG“, br.28/11 i 42/11) detaljna geološka istraživanja tla obavezno se vrše prije izrade tehničke dokumentacije za izgradnju objekata u kojima se skuplja veći broj lica (pozorišne, bioskopske, sportske, izložbene i slične dvorane), fakulteta, instituta, škola, predškolskih ustanova, bolnica, stadiona, hotela, <b>poslovnih i stambenih objekata površine preko 1000m<sup>2</sup> i objekata koji imaju četiri i više nadzemnih etaža</b>, autobuskih i željezničkih stanica. Prije izrade tehničke dokumentacije shodno članu 7 stav 1 tačka 18 Zakona, izraditi Projekat geoloških istraživanja tla za predmetnu lokaciju i Elaborat o rezultatima izvršenih geoloških istraživanja.</p>   |                                   |
| 19.   | <b>POTREBA IZRADE URBANISTIČKOG PROJEKTA</b>  |                                   |
|       | /   |                                   |
| 20.   | <b>ZA ZGRADE URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI SADRŽE I URBANISTIČKE PARAMETRE</b>   |                                   |
|       | Oznaka urbanističke parcele   | <b>11 u zoni „B“, podzoni „5“</b> |
|       | Površina urbanističke parcele (m <sup>2</sup> )   | <b>448,00</b>                     |
|       | Maksimalni indeks zauzetosti  | <b>0,30</b>                       |
|       | Max. Površina prizemlja (m <sup>2</sup> )   | <b>134,40</b>                     |

|  |   |  |
|--|---|--|
|  | Maksimalni indeks izgrađenosti  | 1,50   |
|  | Bruto građevinska površina objekata (max BGP)   | 672,00   |
|  | Maksimalna spratnost objekata   | do P+4   |
|  | Namjena   | <b>Mješovita namjena</b> (stanovanje, smještaj turista u hotelima i pansion, i dr....)   |
|  | Maksimalna visinska kota objekta  | /  |
|  | Parametri za parkiranje odnosno garažiranje vozila  | <p>Prostor za parkiranje vozila obezbjediti na urbanističkoj parceli ili u podzemnim ili nadzemnim etažama objekata ili posebnim objektima garaža.</p> <p>Obezbjediti min. 1.1 parking mjesta po jednoj stambenoj-apartmanskoj jedinici odnosno jedno na 70m<sup>2</sup> korisnog prostora za poslovni-uslužni dio objekta.</p> <p>Saobraćajna matrica planirana je tako da se obezbjedi kolski prilaz svim planiranim urbanističkim parcelama, uz maksimalno poštovanje postojeće vlasničke strukture definisane kroz katastarsku parcelaciju.</p>  |
|  | Smjernice za oblikovanje i materijalizaciju, posebno u odnosu na ambijentalna svojstva područja | <p><b>Mjere za urbanističko-arhitektonsko oblikovanje prostora</b></p> <p>Prostorno oblikovanje mora biti uskladjeno sa postojećim prostornim oblicima, namjenom i sadržajem objekata.</p> <p>Likovno i oblikovno rješenje građevinskih struktura mora da slijedi klimatske i druge endemske karakteristike grada i da svojim izrazom doprinosi opštoj slici i da se uskladi sa postojećom fizionomijom sredine.</p> <p>Obrada fasada mora biti izvedena od odgovarajućih materijala koji garantuju adekvatnu zaštitu enterijera objekata.</p> <p>Kolorit objekata uskladiti sa njihovom funkcijom, okolinom, i klimatskim uslovima.</p> <p>Obrada površina partera mora odgovarati svojoj namjeni. Različitim obradom izdiferencirati namjensku podjelu partera. Elementi parterne obrade takodje obezbjedjuju jedinstvo sa parternim cjelinama susjednih objekata.</p> <p>U obradi partera naročito je važno da se obezbijedi nesmetano kretanje invalidnih lica, uz primjenu rampi za savladjivanje svih visinskih prepreka.</p> <p>Travnjaci i parkovsko rastinje moraju biti tako odabrani da u klimatskim i drugim endemskim uslovima podneblja nadju osnov svoje egzistencije.</p> <p>Specifičnost predmetnog prostora treba da čini niz vrijednih ambijenata, pri čemu su oblikovno-estetski kvaliteti objekata i prirodni kvaliteti sredine ukonponovani u jedinstveni ambijent zornog prostora.</p> <p><b>Materijalizacija objekata</b></p> <p>Materijalizacija objekata treba da bude u skladu sa njihovom namjenom poštujući tradiciju građenja a primjenjujući u dobroj mjeri prirodne autohtone materijale, kamen, drvo itd.</p> <p>U obradi uskladiti materijalizaciju partera sa obradom samih objekata, a takođe i obradu objekata u pojedinom građevinskom bloku-parceli.</p> <p>Prilikom odabira materijala za obradu fasada voditi računa o ekološkim principima gradnje uz odabir materijala koji imaju dobra termoizolaciona svojstva radi uštede energije za grijanje i vjetrenje objekata.</p> |
|  |   | <b>Kriterijumi za primjenu energetske efikasnosti</b>  |

|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | <p>U cilju primjene energetske efikasnosti to jest racionalne potrošnje energije treba primjenjivati kroz projektovanje i gradnju objekata sljedeće bitne elemente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Maksimalna primjena pasivne energije (energija sunca i energija vode) kroz kvalitetnu insolaciju objekata, konzervaciju spoljne i unutrašnje energije, primjenu odgovarajućih materijala itd.</li> <li>- Aktivno korišćenje energije u korelaciji sa pasivnim načinom racionalizacije energije kroz primjenu principa obnovljivosti energije, itd.</li> <li>- U odabiru materijala za izgradnju i spoljnu obradu objekata voditi računa o principima uštede anergije kroz primjenu savremenih tehnologija gradnje i odgovarajućih materijala.</li> </ul> |
| <b>OSTALI USLOVI</b>   |  |   |
| <p>Investitor je obavezan da pripremi i propiše projektni zadatak za izradu tehničke dokumentacije za uređenje predmetnog/ih objek(a)ta uz obavezno poštovanje urbanističko-tehničkih uslova.</p> <p>Tehničku dokumentaciju raditi u skladu sa ovim uslovima, uslovima javnih preduzeća za oblast infrastrukture, važećim tehničkim propisima, normativima i standardima za projektovanje, izgradnju i korišćenje ove vrste objekata, a na osnovu projektnog zadatka investitora.</p> <p>Investitor je dužan da izradjenu tehničku dokumentaciju u svemu u skladu sa članom 91 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Sl.list CG“ br.64/17 od 06.10.2017. god.) i Pravilnikom o načinu vršenja Revizije idejnog i glavnog projekta ("Sl.list CG" br.81/08 od 26.12.2008 god.) dostavi nadležnom inspeksijskom organu u skladu sa člamon 92 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Sl.list CG“, br.64/17 od 06.10.2017.god.).</p> <p>Predmetni urbanističko – tehnički uslovi važe do izmjene postojećeg, odnosno donošenja novog planskog dokumenta.</p> |  |   |
| 21   | <b>DOSTAVLJENO:</b><br>1 x Podnosiocu zahtjeva,<br>1 x Urbanističko-građevinskoj inspekciji<br>1 x Arhivi i<br>1 x U spise predmeta. |   |
| 22   | <b>OBRAĐIVAČ URBANISTIČO-TEHNIČKIH USLOVA:</b>   | <b>Sam. savjetnik I za urbanizam,</b><br>Mehmet Tafica, dipl.ing.građ.  |
|  |  | <br><b>potpis</b>   |
| 23   | <b>OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE:</b>  | <b>V.D. SEKRETAR-a,</b><br>Mehmed Mila, spec.sci.arh.   |
| 24   |   | <br><b>potpis ovlašćenog službenog lica</b>   |
| 25   | <b>PRILOZI</b>   |   |
|  | <p>1. Grafički prilozi iz planskog dokumenta</p> <p>2. Tehnički uslovi u skladu sa posebnim propisom</p>                             | <p>1. Sastavni dio urbanističko - tehničkih uslova su i grafički prilozi iz Detaljnog urbanističkog plana "Ulcinjsko polje" u Ulcinju u R=1/500 .</p> <p>2. Sastavni dio urbanističko tehničkih uslova je <b>mišljenje o nepotrebi</b> procjene uticaja na životnu sredinu (akt br.06-1042/19-2 od 23.10.2019.godine), za izradu</p>  |

|  |   |   |
|--|---|---|
|  | <p>3. List nepokretnosti sa kopijom plana</p> | <p>tehničke dokumentacije, dobijeno od strane Sekretarijata za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta.</p> <p>2.1. Za dobijanje tehničkih uslova, s'hodno članu 74 stav 5 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Sl.list CG“ br.64/17 od 06.10.2017.god.), nadležnim organima, dostavljeni su Nacrti Urbanističko-tehničkih uslova za izgradnju objekta mješovite namjene na urbanističkoj parceli br. 11 u zoni „B“, podzoni „5“, u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana "Ulcinjско polje", i to:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- JP "Vodovod i kanalizacija" – Ulcinj, dopis broj 05-1056/2-19 od 17.10.2019. godine (tehnički uslovi za vodovod i kanalizaciju),</li> <li>- Sekretarijatu za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta, dopis broj 05-1056/3-19 od 17.10.2019. godine (saobraćajni uslovi) i</li> <li>- Sekretarijatu za privredu i ekonomski razvoj, Opštine Ulcinj, dopis broj 05-1056/5-19 od 17.10.2019. godine (vodni uslovi).</li> </ul> |
|--|---|---|



# Detaljni urbanistički plan "Ulcinjско polje"

## Karta br: 04 Analiza postojećeg stanja


### ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA

R=1:500

- X društveno vlasništvo
- vlasništvo vjerskih zajednica
- granica zahvata
- predlog izmjene granice zahvata
- granica zone
- oznaka zone

- X objekti komunalnog
- SMG stambeni objekat
- MN stambeno-poslovni objekat
- CD poslovni objekat
- IP magacini i skladišta
- PD drugo poljoprivredno zemljište - livade
- SPN šume sa posebnom namjenom - maslinjaci
- PD drugo poljoprivredno zemljište - agrumi
- ..... postojeći drvodred- zaštitno zelenilo

- benzinska pumpa
- separacija šljunka i kamena
- magistralni put
- asfaltni put II reda
- postojeći nasuti put
- VP vodene površine - kanal
- objekat
- T temelj



Sam.Savjetnik I za urbanizam  
Mehmet Tafica, dipl.ing.građ.



V.D. Sekretar,-a  
Mehmed Mila spec.sci.arh.



# Detaljni urbanistički plan "Ulcinjско polje"


Karta br: 06 Urbanističko arhitektonsko oblikovanje

## URBANISTIČKO ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE PROSTORA

- granica zahvata DUP-a
- granica zone
- B** oznaka zone
- 4** oznaka podzone
- građevinska linija
- P+5 maksimalna spratnost u bloku
- PU uređene zelene površine

### ZONE GRADNJE

- SMG objekti za stanovanje
- MN objekti mješovite namjene
- CD objekti centralnih djelatnosti (urbanistički objekti visoke kategorije)
- Šs objekti školstva i soc. zaštite
- VO vjerski objekti
- IP servisno-skladišni objekti
- zona predviđena za urb. arh. konkursno rešenje




Savjetnik I za urbanizam  
Mehmet Tafica, dipl.ing.građ.



V.D. Sekretar,-a  
Mehmed Mila spec.sci.arh.

# Detaljni urbanistički plan "Ulcinjско polje"

## Karta br: 07 Saobraćaj, nivelacija, regulacija-sa izmjenom




Savjetnik I za urbanizam  
 Mehmet Tafica, dipl.ing.građ.

V.D.Sekretar, -a  
 Mehmed Mila spec.sci.arh.

# Detaljni urbanistički plan "Ulcinjско polje"

## Karta br.08 Plan parcelacija




Savjetnik I za urbanizam  
Mehmet Tafica, dipl.ing.građ.



V.D. Sekretar,-a  
Mehmed Mila spec.sci.arh.

# Detaljni urbanistički plan "Ulcinjско polje"

## Karta br: 09 Pejzazna arhitektura



Savjetnik I za uređenje prostora  
Mehmet Tafica, dipl.ing.grad.



V.D. Sekretar, -a  
Mehmed Mila spec.sci.arh.

# Detaljni urbanistički plan "Ulcinjско polje" Karta br.10 vodovoda i kanalizacije




Savjetnik I za urbanizam  
Mehmet Tafica, dipl.ing.grad.




V.D. Sekretar, -a  
Mehmed Mila spec.sci.arh.

Detaljni urbanistički plan "Ulcinjско polje"  
Karta br: 11 Atmosferska kanalizacija



R=1:500

**ATMOSFERSKA KANALIZACIJA**




**B** oznaka zone

granica zahvata

Ø400mm

Savjetnik I za urbanizam  
Mehmet Tafica, dipl.ing.građ.



V.D. Sekretar,-a  
Mehmed Mila spec.sci.arh.

Detaljni urbanistički plan " Ulcinjsko polje "  
Karta br: 12 Energetika-postojeće stanje

R=1:500

**ELEKTRONERGETIKA**  
POSTOJEĆE STANJE



TS 10/0,4 kV



35 kV DALEKOVOD



10 kV DALEKOVOD



10 kV KABLOVSKI VOD



TS 10/0,4 kV

Savjetnik I za urbanizam  
Mehmet Tafica, dipl.ing.građ.



V.D. Sekretar, -a  
Mehmed Mila spec.sci.arh.

Detaljni urbanistički plan " Ulcinjsko polje "  
Karta br: 12 Energetika-postojeće stanje

R=1:500

# ELEKTRONERGETIKA

## POSTOJEĆE STANJE



TS 10/0,4 kV



35 kV DALEKOVOD



10 kV DALEKOVOD



10 kV KABLOVSKI VOD




TS 10/0,4 kV

Savjetnik I za urbanizam  
Mehmet Tafica, dipl.ing.građ.



V.D. Sekretar,-a  
Mehmed Mila spec.sci.arh.

Detaljni urbanistički plan " Ulcinjsko polje "  
Karta br: 13 Elektroenergetika, planirano stanje



Savjetnik I za urbanizam  
Mehmet Tafica, dipl.ing.građ.

V.D. Sekretar, -a  
Mehmed Mila spec.sci.arh.



Detaljni urbanistički plan " Ulcinjsko polje "  
Karta br:14 Telekomunikacije-postojeće

**TELEKOMUNIKACIJE**

R=1:500

POSTOJEĆE



postojeci telekomunikacioni cvor



postojece telekomunikaciono okno



postojeca telekomunikaciona kanalizacija



postojeci spoljasnji telekomunikacioni izvod

Savjetnik I za urbanizam  
Mehmet Tafica, dipl.ing.građ.



V.D. Sekretar,-a  
Mehmed Mila spec.sci.arh.

# Detaljni urbanistički plan " Ulcinjsko polje "

## Karta br: 15 Telekomunikacije-planirano

R=1:500

### TELEKOMUNIKACIJE PLANIRANO



postojeci telekomunikacioni cvor



postojece telekomunikaciono okno



postojeca telekomunikaciona kanalizacija



postojeci spoljasnji telekomunikacioni izvod

114



planirano telekomunikaciono okno



planirana telekomunikaciona kanalizacija

NO 1, ..., NO 330

broj planiranog telekomunikacionog okna

6 (4,3,2)xPVC

broj PVC cijevi precnika 110mm u planiranoj telekomunikacionoj kanalizaciji

3xPVC

3xPVC

NO 125

NO 126

NO 116

3xPVC

3xPVC

NO 127

3xPVC

Sam.Savjetnik I za urbanizam  
Mehmet Tafica, dipl.ing.grad.



V.D. Sekretar, a  
Mehmed Mila spec.sci.arh.

Crna Gora  
Mali i Zi  
**OPŠTINA ULCINJ**  
**KOMUNA E ULQINIT**  
Sekretariat za komunalne djelatnosti  
i zaštitu ambijenta  
Sekretariati për veprimtari komunale  
dhe mbrojtjen e ambientit  
Br./ Nr.06-1042/19-2  
Ulcinj / Ulqin, 23.10.2019.god./vj.

Crna Gora - Mali i Zi  
Opština Ulcinj - Komuna e Ulqinit

|                       |              |                                   |  |
|-----------------------|--------------|-----------------------------------|--|
| Primljena - Pranuar:  | 25-10-2019   |                                   |  |
| Org.jed. - Njesi Org. | Broj - Numer | Prilog - Bashkimi/Vrijed. - Vlera |  |
| 05                    | 1056         | 4-19                              |  |

wpj

## SEKRETARIJAT ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ODRŽIVI RAZVOJ

OVDJE

Shodno Zakonu o procjeni uticaja na životnu sredinu ("Sl.list Crne Gore" br.075/18) i Uredbe o projektima za koje se vrši procjena uticaja na životnu sredinu ("Sl.list RCG"; br.20/07, "Sl.list Crne Gore" br.47/13, 53/14 i 37/18), Sekretariat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta postupajući po aktu Sekretarijata za prostorno planiranje i održivi razvoj broj: 05-1056/4-19, zaveden kod ovog Sekretarijata pod broj 06-1042/19 dana 17.10.2019 god., daje sljedeće:

### MIŠLJENJE

Nije potrebno sprovesti postupak procjene uticaja za projekat izgradnje objekta mješovite namjene, od investitora **Emša S. Vildana** u zahvatu DUP-a "Ulcinjско polje", na urb. parc. br.11, u zonu B, podzona "5" na dijelovima kat. parc. br. 30/387 i 30/92 KO Ulcinjsko polje, u Ulcinju.

### Obrazloženje

Sekretariat za prostorno planiranje i održivi razvoj obratio se ovom Sekretarijatu sa zahtjevom br. 05-1056/4-19, za davanje mišljenja o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu, za projekat izgradnje objekta mješovite namjene, u zahvatu DUP-a "Ulcinjско polje", na urb. parc. br.11, u zonu B, podzona "5" na dijelovima kat. parc. br. 30/387 i 30/92 KO Ulcinjsko polje, u Ulcinju investitora, Emša S. Vildana.

Uvidom u spisak projekata predviđeni Uredbom o projektima za koje se vrši procjena uticaja na životnu sredinu ("Sl.list RCG" br.20/07 i "Sl.list Crne Gore" br.47/13, 53/14, 52/16 i 37/18), konstatuje se da izgradnja objekta mješovite namjene površine koja ne prelazi 1000 m<sup>2</sup>, ne spada u spisak projekata za koje se može zahtijevati procjena uticaja.

Na osnovu naprijed iznijetog, daje se mišljenje, da za pomenuti projekat nije potrebno sprovesti postupak procjene uticaja na životnu sredinu.

Pripremio,  
Tahir Tahiri,  
Samostalni savjetnik  
zaštite ambijenta



SEKRETAR,

Mustafa Gorana, dipl.maš.ing.





## UPRAVA ZA NEKRETNINE

PODRUČNA JEDINICA  
ULCINJ

Broj: 108-956-7036/2019

Datum: 19.09.2019.

KO: ULCINJSKO POLJE

Na osnovu člana 173 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18), postupajući po zahtjevu SEKRETARIJAT ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ODRŽIVI RAZVOJ BR 956-5-263/19 OD 19 09 2019 GOD, ULCINJ, za potrebe izdaje se

## LIST NEPOKRETNOSTI 901 - PREPIS

| Podaci o parcelama |         |             |            |             |                              |                                    |            |                         |        |  |
|--------------------|---------|-------------|------------|-------------|------------------------------|------------------------------------|------------|-------------------------|--------|--|
| Broj               | Podbroj | Broj zgrade | Plan Skica | Datum upisa | Potes ili ulica i kućni broj | Način korišćenja<br>Osnov sticanja | Bon. klasa | Površina m <sup>2</sup> | Prihod |  |
| 30                 | 387     |             | 9<br>67    |             | POLJE                        | Njiva 2. klase<br>KUPOVINA         |            | 599                     | 69.24  |  |
| Ukupno             |         |             |            |             |                              |                                    |            | 599                     | 69.24  |  |

| Podaci o vlasniku ili nosiocu |   |  |         |            |
|-------------------------------|---|--|---------|------------|
| Matični broj - ID broj        | Naziv nosioca prava - adresa i mjesto                 |  | Prava   | Obim prava |
| 1811984225018                 | EMŠA SAIT VILDANA<br>I.MILUTINOVIĆA B.B ULCINJ Ulcinj |  | Svojina | 1/1        |

Ne postoje tereti i ograničenja.

Naplata takse oslobođena na osnovu člana 82, stav 4, Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl. list RCG, br. 064/17 i 044/18)



Načelnik.

Čaprići Dževdet

CRNA GORA  
UPRAVA ZA NEKRETNINE  
PODRUČNA JEDINICA: ULCINJ  
Broj: 956-5-263/19  
Datum: 19.09.2019.



Katastarska opština: ULCINJSKO POLJE  
Broj lista nepokretnosti:  
Broj plana: 8  
Parcela: 30/387


# KOPIJA PLANA

Razmjera 1: 2500



4  
642  
750  
603  
000

4  
642  
750  
603  
250



4  
642  
500  
603  
000

4  
642  
500  
603  
250



IZVOD IZ DIGITALNOG PLANA  
Obradio:

Ovjerava  
Službeno lice: