

101

CRNA GORA
MALI ZI
OPŠTINA ULCINJ
KOMUNA E ULQINIT
Sekretariat za komunalne djelatnosti
i zaštitu ambijenta
Sekretariati për veprimtari komunale
dhe mbrojtjen e ambientit
Br./ Nr: 06-568/17
Ulcinj -Ulqin, 14.04.2017.g.-v.

19.04.2017
Ulcinj 05-460/17

SEKRETARIJAT ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ODRŽIVI RAZVOJ
n/r Sekretaru

OVDJE

Naziv projekta: Vodosnabdijevanje i odvođenje otpadne vode na Crnogorskom primorju, faza V
Konsultantske usluge za poboljšanje vodosnabdijevanja i odvođenja otpadnih
voda u Ulcinju

Broj projekta: BMZ ID 2012 66 196

Predmet: Zahtjev za dobijanje URBANISTIČKO – TEHNIČKIH USLOVA.

Za potrebe izrade projektne tehničke dokumentacije na nivou glavnog projekta za rekonstrukciju postojećeg kanalizacionog cjevovoda AC DN300 u KO Ulcinj, Opština Ulcinj.

Postojeći cjevovod AC DN300 pruža se od severa ka jugu KO Ulcinj, od ploče u ulici Ulqinaku duž ulice Čafu Begu sve do ulice Ulcinjskih mornara. Postojeća kanalizaciona mreža, kao i svi šahtovi na ovom cjevovodu su zatrpani zemljom do kote terena. Postojeća kanalizaciona mreža se u potpunosti mora izmjeniti novoprojektovanim.

Stav projektanta je da se postojeći cjevovod AC DN300 zamjeni sa novim cjevovodom DN500 ukupne dužine 309.38 m. Tokom izvođenja radova, potrebno će biti izmjestiti postojeću atmosfersku kanalizaciju AB DN1200 mm kako bi se mogao postaviti novi kanalizacioni cjevovod DN500. Takođe, tokom izvođenja biće potrebno preseći temeljnu ploču postojećeg parkinga kako bi se priključili na novoprojektovanu kaskadu.

Molimo Vas da nam izdate URBANISTIČKO – TEHNIČKE USLOVE za projektovanje i rekonstrukciju postojećeg kanalizacionog cjevovoda u dijelu KO Ulcinj, Opština Ulcinj.

U prilogu Vam dostavljamo situaciju sa trasom cjevovoda između postojećih šahtova

S'poštovanjem,

V.D. SEKRETAR,
Mustafa Gorana, dipl.ing.

128